


*TEXTO REFUNDIDO*

Aprobado definitivamente por la  
COMAIC mediante acuerdo de

20 JUL 1998



Excelentísimo Ayuntamiento de Tacoronte


**CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES PATRIMONIAL**

1996



Aprobado definitivamente por la  
CUMAC mediante acuerdo de

20 JUL 1998



TERRENO  
ACORANTE  
TRILLADO

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pueblo de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.I.M.A.C. de fecha 28-02-1.998.

En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 4 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.



Excelentísimo Ayuntamiento de Tacoronte

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES PATRIMONIAL

1996



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL DE TACORONTE

### INTRODUCCIÓN

El presente Catálogo de Edificios y Elementos de Interés Patrimonial de Tacoronte se ha redactado al objeto de poder disponer de un instrumento específico para la protección del importante patrimonio físico del municipio.

Si bien, continua la labor emprendida por otras medidas anteriores de igual cometido, trata de establecer una información básica pormenorizada sobre los 120 elementos inventariados. Esta información ha servido para definir unas medidas concretas de protección para cada uno de ellos.

Este Catálogo se ha inscrito dentro de los trabajos que para la revisión del planeamiento municipal se han desarrollado, y que ha concretado en el Plan General de Ordenación Urbana, que ha sido aprobado definitivamente y que constituye el marco urbanístico vigente en el municipio de Tacoronte.

Por otra parte, profundiza la labor protectora del magnífico patrimonio de arquitectura vernácula con que cuenta Tacoronte y cuyo interés quedó reflejado con la declaración en 1980 por R. D. nº 3047 de 12 de Diciembre del Conjunto Histórico Artístico de las zonas próximas a la iglesia Matriz de Santa Catalina y el Convento del Santísimo Cristo de los Dolores. Esta declaración del Conjunto Histórico Artístico definía un primer marco de protección circunscrito a las dos zonas consideradas con lo cual, sin embargo, amplias zonas del municipio quedaban sin salvaguarda frente a la sustitución indiscriminada de la arquitectura tradicional.

Las anteriores Normas Subsidiarias mejoraron la protección de los elementos de interés patrimonial incluyendo una Catalogación preliminar que se reducía a un inventario nominal de 211 edificios, muchos de los cuales han desaparecido y otros tienen errores en la definición de sus números de gobierno. Todo esto aconsejaba realizar un trabajo específico que corrigiera los problemas detectados.

Es por ello que se propuso en 1990 la redacción de un Catálogo de Edificios a proteger y un Plan Especial de Protección del cual se entrega una primera base informativa que pretendía ampliar la catalogación a 372 edificios localizados entre la Autopista y el mar.

Una segunda propuesta corregida limitaba dicho Catálogo a 269 elementos a proteger aprobándose inicialmente en 1994.

El presente documento definitivo de Catálogo, completa y ajusta a los anteriores en el conjunto del término municipal, reduciendo el número de edificios y elementos catalogados a aquellos que con una antigüedad superior a los 50 años que tuvieran un carácter indiscutible para la conservación de la imagen rural tradicional en Tacoronte.

El Catálogo se acompaña además, con la definición de una ordenanza específica de aplicación, realizada considerando las características concretas del patrimonio arquitectónico rural en la comarca de Acentejo y que pretende el mantenimiento y mejora de las distintas piezas existentes sin proponer una definición formal y estilística muy rígida para las nuevas intervenciones. El objetivo general consiste en la conservación de lo existente permitiendo su adecuación para los nuevos usos que los distintos usuarios vayan demandando.

Se han establecido cuatro niveles de catalogación:

- \* Protección Monumental
- \* Conservación Integral
- \* Mantenimiento Ambiental
- \* Conservación Singular

Los tres primeros se refieren a piezas arquitectónicas y su catalogación es más intensa en el caso de la protección monumental y en la conservación integral, mientras que el nivel de conservación singular se refiere a elementos naturales o artificiales que tienen una cierta relevancia en la memoria histórica del municipio de Tacoronte y que por tanto deben considerarse como parte de su patrimonio cultural.

La inclusión de determinadas propiedades en los niveles de Catalogación de Protección Monumental o Conservación Integral supondrá que las mismas se beneficien de la exención completa en el Impuesto de Bienes Inmuebles a que hace referencia el artículo 64 epígrafe J de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

Si bien este Catálogo se considera complementario al planeamiento en redacción, se podrá proceder a su aprobación independiente o simultánea de acuerdo al art. 86.3 del vigente Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo.

Tifágica: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento el Sr. Alcalde, el Ayuntamiento Pívoto de Tacoronte para dar cumplimiento al Acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1993.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.993.

SECRETARIA GENERAL.



*[Handwritten signature]*



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL DE TACORONTE

### BREVE ESBOZO DE LA COLONIZACIÓN DE TACORONTE

Según los historiadores el antiguo mencey de Tacoronte, Acaimo recibió datas en la zona de su antiguo Menceyato pasando a conocerse como d. Fernando de Tacoronte que recibió Data de Tacoronte el 13 de Junio de 1503.

No obstante y con anterioridad el Adelantado de Lugo ya había repartido tierras a varios colonizadores, entre otros a Pedro de Vergara y Mateo Viña en 1497 en las Cabezadas de Tacoronte y Tacoronte y a Juan Fernandes en 1500 le otorga una fanega con fuente y cueva lindando con el mar. Estas personas podrían considerarse los primeros colonizadores de la comarca de Tacoronte.

Estableciendo una hipótesis se podría considerar el núcleo fundacional de Tacoronte, situado en las proximidades de la iglesia de Santa Catalina, por cuanto el esquema de colonización en los distintos núcleos de la comarca próxima a La Laguna obedece a unas pautas similares.

Este esquema se caracteriza por el otorgamiento de una serie de Datas de Repartimiento en un lugar específico a varios colonizadores; en cuanto ese lugar adquiere un cierto número de vecinos se produce la fundación de una ermita alrededor de la cual ya existe una pequeña concentración de casas y en cuyas proximidades se van haciendo nuevas edificaciones. En el caso de Tacoronte, esto se produce en un principio alrededor de la desaparecida ermita existente en el solar de la Iglesia de Santa Catalina.

Así en los primeros veinte años después de la Conquista, se habían otorgado más de 140 Datas de Repartimiento lo cual da una idea del gran número de vecinos asentados en Tacoronte en relación al total de habitantes.

La gran calidad de las tierras de Tacoronte para su aprovechamiento agrícola y la cría de ganado incidieron notablemente en la consolidación de este núcleo como uno de los principales en los inicios de la colonización, junto con La Orotava y La Laguna.

Otro posible enclave de casas pudo existir en la parte alta del municipio en la zona donde se produce la bifurcación hacia Tacoronte del antiguo Camino Real de La Orotava que coincidiría con la zona del Barranco de Las Lajas y el Carril Alto en la cual se conservan bastantes edificios antiguos de factura tradicional. Podría ser el lugar que en las Datas se denomina como Cabezadas de Tacoronte.

A lo largo de los años se consolidarían otros dos núcleos de casas en la zona de Tacoronte a lo largo de su camino de acceso en los alrededores de la Fuente del Alcalde y en torno al Convento de San Agustín y la Iglesia del Cristo probablemente en el siglo pasado.

Con la extensión de la colonización y en fechas más recientes se empiezan a localizar nuevas piezas de arquitectura rural tradicional a lo largo de determinados caminos de mayor intensidad de tráfico, como el de La Caridad y la Carretera General del Norte.

A medida que se produce un crecimiento de la población en la comarca se va produciendo una extensión de los asentamientos humanos en Tacoronte. Estos asentamientos se caracterizan por su carácter desagregado y por la aparición de nuevas ermitas que buscan su consolidación como nuevos centros dentro del área rural. Así se construyen las ermitas de La Caridad, San Juan, etc.

La situación actual de la arquitectura vernácula en la comarca, es importante debido al elevado número de edificios que permanecen en un relativo estado de conservación. En este caso, se caracterizan por ser elementos muy ligados a un aprovechamiento agrícola del territorio, a una cultura rural que ha ido paulatinamente desapareciendo, sustituida por nuevos usos ligados a una polarización y suburbanización del municipio respecto a los enclaves dinámicos de la isla, fundamentalmente el área metropolitana de Santa Cruz y La Laguna y el Valle de La Orotava.

No obstante, el alto volumen de casas tradicionales - casi 400 - que existen en la actualidad obligan a establecer políticas que permitan su conservación y mantenimiento como una parte importante del patrimonio cultural de la isla de Tenerife. En este sentido, el fomento de su rehabilitación mediante la introducción de nuevos usos compatibles con las fábricas originales y el establecimiento de vínculos protectores como este Catálogo que se realiza, permitirán el legado a las generaciones futuras de esta muestra de nuestra cultura popular.

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 14/07/1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para del cumplimiento al acuerdo de la C.G.M.A.C. de fecha 26/02/1998.

En la Oficina de Tacoronte a 14 julio de 1.998.

SECRETARIA GENERAL,

Urgencia: Para hacer constar  
Conocimiento con fecha de...  
para dar cumplimiento al  
En la Ciudad de Tenerife - 29-02-11  
Refundido hasta el 1990.  
D. de fecha 29-02-11.  
SECRETARIA GENERAL



DATAS DE TACORONTE				
Nº	Beneficiario	Situación	Elementos	Fecha
14	Gonzalo de Alcántara, Juan Rguez, Gamonales e Juan Ferrandes, portugués.	Tacoronte.	Tierras.	24/I/1500
15	Gonzalo Pérez.	Bco. de Guayonge.	Cueva	25/V/1498
23	Alonso de Estorga.	Tacorte.	60 fanegas.	11/X/1503
31	Batista d Escaño.	Tacoronte.	Tierras de s. y r.	25/II/1505
62-24	Lope Fernandes.	Encima de Tacoronte yendo a Taoro.	Un agua bajo tierra.	10/III/1504
80-41	Juan López.	En las cabezadas de Tacoronte.	50 fanegas.	8/I/1505
116-31	Alonso Pérez de Navarrete.	Tacoronte.	100 fanegas.	15/X/1503
121-36	Besentianes.	Partiendo del Bco. de abajo.	4 cahices + 4 fanegas.	24/II/1501
138-13	Juan González, portugués.	Tacoronte.	50 f. para grano.	11/X/1503
138-15	Alonso de Alcaraz.	Tacoronte.	Tierras.	20/X/1500
150	Antón de los Olivos.	Tacoronte.	Tierras.	24/VI/1523
159-1	Fernán García de la Fuente del Maestre.	Cabezadas de Tacoronte.	60 f. de sequero.	7/IX/1504
164-6	Alonso de las Casas.	Tacoronte.	80 f. de tierra que fueron de Hortega de Vega.	26/X/1507
167-9	García Díaz Picazo.	Tacoronte.	150 fanegas.	14/X/1504
172-14	Jaime Joven.	Cabezadas de Tacoronte.	100 fanegas.	10/X/1504
174-18	Ortega de Boga.	Tacoronte.	1 suerte que fué de Juan Cansado.	10/IV/1504
206-48	Juan García, maestro de azucar.	Cabezadas de Tacoronte.	50 fanegas.	15/VIII/1504
207-49	Inés Flores.	Cabezadas de Tacoronte.	40 fanegas.	29/VII/1504
214-56	Juan de Almodóvar.	Tacoronte.	270 f. + cuevas.	11/V/1500
228-13	Lope de Vallejo.	Tacoronte.	70 f. de sequero	15/X/1503
229-14	Antonio Osorio.	Tacoronte.	12 cahices.	16/X/1503
233-18	Inés Sarmiento.	Tacoronte.	3 cahices.	18/X/1503
234-19	Fernández.	Tacoronte.	50 fanegas.	11/X/1503

DATAS DE TACORONTE				
Nº	Beneficiario	Situación	Elementos	Fecha
235-20	Cristóbal Martín, maestro de hacer nablos.	Tacoronte.	100 fanegas.	13/X/1503
236-21	Gonzalo Mexia.	Tacoronte.	100 fanegas.	19/X/1503
237-22	Gaspar Drago.	Tacoronte.	60 fanegas.	19/X/1503
245-2	Pedriñanes, dorador.	Cabezadas de Tacoronte.	80 f. + 6 f. para viña.	3/VI/1504
246-3	Juan Alvares, cuchillero.	Cabezadas de Tacoronte.	10 c. + 80 f. para viña.	3/VI/1503
247-4	Alvaro Vázquez, el viejo.	Cabezadas de Tacoronte.	50 f. + 6 f. para viña.	S.f.
248-5	Pedro de Vergara.	Tacoronte.	2 suertes de 100 pasos.	5/IV/1503
254-10	Francisco Malpica.	Cabezadas de Tacoronte.	50 fanegas.	3/VI/1504
256-12	Lope de Mesa.	Tacoronte.	300 fanegas.	S.f.
257-14	Maryna Anryques.	Tacoronte.	60 f. de sembradura.	12/X/1503
264-21	García de Morales.	Encima de la Cruz, Camino de Taoro.	Un agua + tierras.	11/X/1503
266-23	Antonio de Leonyz.	Tacoronte.	70 fanegas.	13/X/1503
267-24	Pedro Pycar.	Tacoronte.	Unas tierras.	5/VI/1502
280-7	Alonso de Vallejo.	Tacoronte.	30 cahiz de sequero.	14/III/1502
284-11	Alvarez Pérez, Rodrigo Vares, Juan Prieto y Pedro García.	Tacoronte.	150 fanegas.	30/XII/1504
285-12	Martín Ponce.	Tacoronte.	Licencia para comprar tierra.	12/V/1504
287-14	Alvarez Lorenzo.	Tacoronte.	30 cahiz.	13/IV/1503
292-19	Pedro de Vergara.	Tacoronte.	100 fanegas.	19/X/1503
304-31	Juan Perdomo.	Comarca de Tacoronte.	8 fanegas.	12/X/1503
305-32	Juan Perdomo.	Tacoronte.	Asiento de 80 fanegas.	S. f.
330-57	Juan Fernández el Viejo.	Linde con el mar.	1 fanega + fuente pequeña con cueva.	7/VI/1500
383-65	La hija del amo.	Tacoronte.	30 fanegas.	18/X/150


**DATAS DE TACORONTE**
**3**

Nº	Beneficiario	Situación	Elementos	Fecha
344-2	Vasidián Estévenes y otros.	Tacoronte.	50 fanegas.	18/X/1503
360-18	Pedro de Vergara.	Tacoronte.	200 pasos de tierra.	23/X/1497
363-21	Pedro de Vergara.	Cerca del Sauzalejo.	2 fanegas + un hilo de agua.	17/IV/1501
364-22	Francisco Ximenes.	Tagoronte.	Tierras quo eran de Juan de Leira.	3/II/1501
365-23	Juan Peres de Zorroza.	Tacoronte.	6 cahices.	26/XI/1503
371-29	Sancho de Salazar.	Tacoronte.	100 fanegas.	17/VIII/1505
378-36	Fernando Gallego.	Tacoronte.	80 fanegas.	18/X/1503
384-42	Ruy Ximénez de Bezerril.	Tacoronte.	40 t. de sequero.	3/XII/1506
388-44	Luis Alvares.	Cabezadas de Tacoronte.	Tierras.	7/IX/1504
407-63	Francisco de Sepúlveda.	Tacoronte.	5 cahices.	8/X/1503
411-67	Diego Martín, carretero.	Tacoronte.	6 cahices.	11/X/1503
412-68	Juan Salinero.	Encima Cabezadas de Albornoz, Tacoronte.	60 fanegas.	X/1503
410-66	Grygorio Taborno.	Encima Cabezadas de Albornoz, Tacoronte.	70 fanegas.	7/X/1503
414-70	Juan Chamorro.	Tacoronte.	50 fanegas.	12/X/1503
415-71	Lorenzo Rodrigues	Tacoronte.	80 fanegas.	18/VI/1503
416-72	Rodrigo Montañón	Tacoronte	Tierras	7/XI/-
417-73	Anton Picar e Juan Picar	Tacoronte	16 Cahices.	11/IX/1504
418-73	Pedro de Vergara	Tacoronte	Pedazo de Tierra	27/V/1502
428/6	Mateo Viña	Cabezadas de Tacoronte	Pedazo de Tierra	18/VII/1497
433-11	Fernando Soriano	Tacoronte	Tierras que eran de Gonzalo Alcántara	10/XII/1500
472-48	Pedro Pycar	Tacoronte	60 fanegas.	18/X/1503
505-20	Pablo Martín	Tacoronte	Cueva + tierra	8/VII/1505
507-22	Diego Peres	Cabezadas de Tacoronte	60 fanegas	3/VI/1504

**DATAS DE TACORONTE**

Nº	Beneficiario	Situación	Elementos	Fecha
526-41	Diego de Sanmartín.	Cabezadas de Tacoronte.	80 fanegas.	20/V/1504
530-45	Lope de Arceo.	Tacoronte.	Tierras de sequero que fueron de Francisco Buxel.	17/II/1505
531-46	Diego Peris de Turel.	Cabezadas de Tacoronte.	70 fanegas.	10/X/1502
537-5	Luys Alvares, portugués.	Tacoronte.	60 fanegas.	9/II/1501
557-24	Gyrónimo Hernandes.	Tacoronte.	80 fanegas.	12/X/1503
558-25	Gyrónimo Hernandes.	Tacoronte.	Tierras de sequero.	12/VI/1503
561-28	Gerónimo Hernandes.	Camino de Tacoronte.	40 fanegas.	13/III/1507
563-30	Francisca de Vargas.	Cabezadas de Tacoronte.	80 fanegas de sembradura.	1/III/1505
567-34	Catalina González.	Tacoronte.	50 fanegas.	19/XI/1503
577-44	Sebastián Machado.	Tacoronte.	100 pasos en Herencia.	20/X/1503
586-50	Blasino Romano.	Montañetas, camino a Taoro.	200 fanegas.	18/III/1504
588-52	Hernando d Espinar.	A la parte de la mar.	5 cahices.	1/IX/1506
597-61	Gonzalo Rodrigues.	Tacoronte.	80 fanegas.	15/X/1503
599-63	Gil Marrero.	Tacoronte.	70 fanegas.	18/X/1503
601-2	Fernando Soriano y Andrés Gordillo.	Entre las montañetas.	8 o 9 cahices.	1503
618-18	Vasco López.	Linderos Besentrianes.	1 cahiz.	21/III/1501
623-23	Juan Gonzales, portugues.	Camino de la Orotava a La Laguna.	1 cahiz de sequero.	22/I/1509
624-24	Fernando Soriano.	Tacoronte.	1 suerte de sequero.	1/IX/1501
648-48	Juan d Armas.	Tacoronte.	Unas tierras.	16/III/1503
649-49	Marina Miravala.	Tacoronte.	2 cahices de sembradura.	24/I/1508
660-60	Gerónimo Hernandes.	Tacoronte.	Una montaña entre Vdez y Albornoz.	13/XII/1507
663-4	Hernando de Trujillo.	Tacoronte.	200 fanegas.	26/VI/1508
678-20	Diego Afonso, portugués.	Tacoronte.	10 fanegas.	10/VI/1508

Diligencia para su conocimiento de acuerdo al texto refundido  
Conocimiento con fecha 30-03-1993, el Ayuntamiento Pleno de  
para dar cumplimiento a lo que figura en la C.I.C.M.A.C. de fecha 26  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 1.993.


**SECRETARIO**

#### DATAS DE TACORONTE

5

DATAS DE TACORONTE

5

Nº	Beneficiario	Situación	Elementos	Fecha
736-16	Hernando de Horna.	Tacoronte.	1 suerte de sequero que era de Ortega de Vega.	2/IV/1506
756-36	Pedro Negrín.	Tacoronte.	1 suerte que fué de Antón Martín.	6/XI/1501
762-4	Pedro Gomes de Camino.	Tacoronte.	80 f. para sembrar.	22/X/1503
798-39	Gyl Rodrigues.	Barranco de la Jorcha.	60 fanegas.	18/X/1503
816-58	Diego de Cadinanos.	Tacoronte.	100 f. de sequero.	19/X/1503
875-54	Fernando de Piña.	Linde con Guillén Castellano.	Tierras que eran de Fdo. de Morón.	22/I/1501
916-30	Nufro Suárez.	Tacoronte.	50 f. de sequero.	15/IV/1508
934-48	Pablo Martín.	Cabo la mar.	Cueva.	8/VI/1497
939-53	Luis Alvarez.	Tacoronte.	20 f. para viña.	S. f.
948-62	Francisco Guillama.	Tacoronte.	60 fanegas.	12/X/1503
999-29	Jayme Jouen.	Término de Tacoronte.	100 f. de trigo.	X/X/1503
1070-26	Andrés de Lugo.	Tacoronte.	Xunta de bueyes (un buey y un novillo).	12/III/1513
1089-26	Andrés de Lugo.	Tacoronte.	2 cahices.	12/III/1513
1176-5	Leonor Fernandes.	Cabezadas de Tacoronte.	40 f. de sequero.	30/VII/1504
1219-2	Diego Peres Turel.	Entre Madre del Agua y montaña de García.	6 fanegas.	30/IX/1522
1248-6	Mateo Viña, mercader genovés.	Cabezadas de Tacoronte.	Pedazo de tierra.	18/VII/1497
1305-3	Francisco de Mercado.	Peñal de Maldonado.	200 f. de sequero.	31/III/1506
1352-14	Guillén Castellano, regidor.	Por la banda de la mar.	300 f. de sembradura.	1/III/1502
1367-5	Alonso Vallejo.	Tacoronte.	Unas tierras.	2/VI/1503
1465-11	Andrés Martínez de Barbadillo.	Cabezadas de Tacoronte.	50 fanegas.	15/XI/1513
1495-4	Batista Becal, calcelero.	Cabezadas de Tacoronte.	40 f. de sequero.	21/XI/1513
1497-6	Alonso González, cantera.	Cabezadas de Tacoronte.	40 f. de sequero.	21/XI/1513

#### DATAS DE TACORONTI

6

Difícilas: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento con D.E. 10-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tocón para dar cumplimiento al acuerdo de la C.E.M.A.G. de fecha 26-02-1998. Tocón, Ciudad de México, a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENE

gencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado  
nacimiento con fecha 14 de febrero de 1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte  
a dar cumplimiento a lo establecido en la GACETA C. do fecha 26-02-1998.  
En la Gaceta de Anuncios a 14 de abril de 1998.



SECRETARIA GENERAL DEL ROCHE.

Baja Negra

Mesa del Mar

Punta de la Mela

Punta del Mereno

Playa del Camello

Baja de Marraga

Punta del Sauzal

Callao de los Párrales

K.21

Las Fuentes

Santa

Montaña



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL DE TACORONTE

### CARACTERÍSTICAS DEL CATALOGO

El Catálogo de Elementos de Interés Patrimonial de Tacoronte se ha estructurado en base a un Fichero detallado que incluye información básica referente a cada uno de ellos.

Un primer apartado informativo hace referencia a los datos básicos para su identificación, dirección, propietario y número de identificación catastral. Además se mencionan los datos numéricos más relevantes, tal y como han sido medidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a través del Centro de Gestión Catastral de Santa Cruz de Tenerife.

Esta información se complementa con planos de Emplazamiento y Situación a escalas 1:1000 y 1:10000, además de fotografías exteriores de la propiedad, todo lo cual permite una identificación rápida de cada elemento catalogado.

Una somera valoración de las condiciones actuales de cada inmueble en relación al contexto, estilo del edificio y condiciones constructivas han permitido establecer una propuesta de catalogación adecuada a cada uno de los elementos incluidos.

Los edificios catalogados como de Protección Monumental se concretan en aquellos, fundamentalmente religiosos, cuyo valor cultural es indiscutible en el ámbito del municipio y que por lo tanto deben conservarse en su integridad.

Los edificios catalogados como de Conservación Integral se refieren a aquellas casonas cuyo tipo edificatorio se conserva en gran medida sin transformaciones sustanciales y que por ello tienen un gran interés arquitectónico mientras que los de mantenimiento Ambiental se han incluido en el Catálogo debido a que su valor fundamental está en su contribución a la caracterización rural de Tacoronte y por tanto, a la definición de la escena y el paisaje construido del municipio.

Especial hincapié merece también la protección del entorno próximo a los elementos y edificios catalogados en los que la vegetación y los jardines contribuyen a una determinada percepción del espacio rural de Tacoronte.

Como de Conservación Singular se han catalogado además, ciertos espacios, construcciones y restos de vegetación natural en los que se percibe la huella del hombre y que tienen un valor primordial en la memoria colectiva tanto de los vecinos como de los habitantes del conjunto de la isla.

A efectos de racionalización del trabajo y una mejor localización, se ha dividido al término municipal en los siguientes sectores:

A.- Santa Catalina	23 elementos catalogados
B.- El Convento, Camino de Los Laureles	19
C.- Fuente del Alcalde, Cruz de Natalio y La Placeta	21
D.- El Cantillo, Correo Viejo, Sarabanda y La Orejera	16
E.- Los Naranjeros	2
F.- El Calvario	16
G.- La Caridad	15
H.- El Adelantado	4
I.- San Jerónimo, Los Perales	1
J.- San Juan de los Perales	6
K.- Guayonge, Cuatro Caminos, San José del Marqués	1

Lo que significa la catalogación de 124 elementos en total.

En Santa Cruz de Tenerife, Mayo de 1996

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido  
Conocimiento con fecha 30-03-1.996, el Ayuntamiento Pleno c  
para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha .  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.996.

SECRETARIA

  
Federico García Barba  
Arquitecto



6  
MEMORIA GENERAL

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL DE TACORONTE



### APÉNDICE

En la realización de estos trabajos han intervenido las siguientes personas:

- \* Federico García Barba, Arquitecto Coordinador
- \* Juan Lima Armas, Arquitecto
- \* Amador Ferrer Aixalá, Arquitecto
- \* Joaquín Sabaté Bel y CCRS, Arquitectos
- \* Alejandro Felip Fernández, Arquitecto Técnico
- \* Mª José Díaz Fernández, Arquitecto Técnico
- \* Severo de la Fé Hernández, Geógrafo
- \* Cecilio M. Pérez Cáceres, Delineante
- \* Mª Pilar Díaz Fernández, Mecanografía
- \* Alberto González Rodríguez, Mecanografía

Entre las instituciones y entidades consultadas y a las cuales agradecemos su colaboración se encuentran las siguientes:

- \* Ayuntamiento de Tacoronte - Oficina Técnica Municipal
- \* Cabildo Insular de Tenerife
- \* Consorcio de la Propiedad Inmobiliaria - Ministerio de Economía y Hacienda
- \* Dirección Territorial de Cultura
- \* Gestur - Tenerife

Y por último las personas consultadas sin cuya colaboración no hubiera sido posible la realización de este trabajo a las cuales también queremos expresar nuestro agradecimiento:

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1988, el Ayuntamiento de Tacoronte, para dar cumplimiento al acuerdo nº la C.I.º 16 de fecha 26-02-1988.  
En la Ciudad de Tacoronte el día 1 de abril de 1988.

Buenaventura Hernández García, Arquitecto  
Fernando Saavedra Martínez, Arquitecto  
Juan Antonio Lázaro Gascón, Arquitecto Municipal



Entre las fuentes documentales empleadas son de reseñar las siguientes:

- \* Declaración de Conjunto Histórico Artístico de Tacoronte. BOE 28 de Febrero de 1981.
- \* Normas Subsidiarias de Planeamiento de Tacoronte. 1987
- \* Catálogo de Edificios a proteger de Tacoronte. 1992
- \* Las Datas de Tenerife. J.E.C. 1978
- \* La Conquista de Tenerife (Antonio de Viana) Cabildo de Tenerife ACT
- \* Estudio Histórico Artístico de Tacoronte. Cabildo de Tenerife ACT 1987.

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL DE TACORONTE

### NORMATIVA DE PROTECCIÓN

#### Art. 1.- OBJETO DEL CATÁLOGO

El presente Catálogo de Elementos de Interés Patrimonial de Tacoronte tiene por objeto conseguir la salvaguarda y protección de aquellos elementos construidos que constituyen una parte importante de la cultura tradicional que caracteriza al municipio de Tacoronte.

Con ello se pretende fomentar la conservación de la arquitectura vernácula e histórica que existe en gran proporción en el municipio, así como otros elementos territoriales característicos de la intervención humana a lo largo de la historia y que ha llegado a formar parte consustancial del ambiente e idiosincrasia de este lugar.

Esta conjunto de Ordenanzas que constituyen la Normativa de Protección de los elementos catalogados de interés patrimonial, establece el conjunto de medidas específica que regulan su conservación y en este sentido, forman un complemento de las determinaciones normativas del planeamiento del municipio.

#### Art. 2.- ÁMBITO DE LA CATALOGACIÓN

Este catálogo extiende su área de influencia al conjunto del municipio de Tacoronte y especialmente vincula a aquellos elementos seleccionados que se hallan situados tanto en las zonas urbanas como de las rurales del término municipal.

De acuerdo al Art. 93 de la vigente Ley 1/1992 de 26 de junio, sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la aprobación de este Catálogo se deberá efectuar simultáneamente con el planeamiento general al que acompaña. Asimismo, los inmuebles declarados de Interés Cultural por la legislación específica se regirán por la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español hasta la redacción de un planeamiento especial de protección específico que los contemple en el ámbito de Tacoronte.

#### Art.3.- VIGENCIA TEMPORAL

La vigencia temporal de esta Normativa de Protección será indefinida en tanto no se proceda a su Modificación o Revisión de acuerdo al ordenamiento jurídico y a sus procedimientos de aplicación.

Las determinaciones contenidas en esta Normativa entrarán en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Canaria del acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del municipio del que el presente Catálogo constituye un documento complementario

#### Art. 4.- RECINTOS HISTÓRICOS

En las proximidades de los Elementos Catalogados, el Plan General de Ordenación Urbana define, áreas sometidas a una especial consideración estética y figurativa al objeto de garantizar una mínima unidad formal de las nuevas inserciones de edificación con los elementos protegidos.

Estas áreas se denominan como Recintos Históricos siendo de aplicación la Zona 5 de la Ordenanza del Plan General y las condiciones estéticas generales que está Normativa de Protección define a continuación.

Diligencia: Para hacer cumplir el presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento el Alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte para dar cumplimiento al mismo el día 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte a la veintiséis de febrero de 1.998.  
SECRETARIA GENERAL.



## Art. 5.- CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES

En lo que se refiere a los inmuebles y propiedades que están sometidos a la protección de este catálogo, así como a los recintos Históricos que normalmente les acompañan, las nuevas obras deberán observar los siguientes criterios estéticos generales:

### 5.1.- Condiciones de las fachadas

Las nuevas fachadas no deberán plantear disonancias compositivas con las características del ambiente preexistente en cada calle sin tener por ello que recurrir obligatoriamente a la copia de los elementos constructivos tradicionales.

Los materiales a usar preferentemente en el revestimiento exterior se basará en revocos y enfoscados dentro de la gama de colores ocres, tierras y blancos, siendo la textura final lisa con acabado mate. Podrá considerarse como revestimiento también la piedra siempre que haya una concordancia con el acabado general de fachadas de la zona o el elemento catalogado.

Están especialmente prohibidos los revestimientos a base de ligantes de resina tipo Granulite o similar, así como los aplacados cerámicos de azulejo o gres.

### 5.2.- Tipos de cubierta

La modalidad obligatoria de cubierta en los Recintos Históricos y en los edificios catalogados será la cubierta inclinada de teja cerámica con acabado natural, en soluciones de cubierta a una, dos o más aguas, formando planos unitarios cuya inclinación debe estar comprendida dentro de un diedro limitado por 15º y 35º respecto a la horizontal.

Los aleros no podrán resolverse como prolongación del forjado sino como losa de hormigón, madera, piedra o incluso con la propia teja a la manera tradicional. Este elemento de remate de la fachada tendrá un espesor no superior a 10 cms. y una anchura menor a 40 cms.

Sobre la cubierta no se permite la construcción de elementos que sobresalgan sobre los planos formados por el tejado excepto chimeneas, conductos de ventilación y claraboyas con una ocupación de cada plano inferior al 30 % de su superficie.

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



### 5.3.- Carpinterías

En general, los elementos de carpintería se realizarán en madera oscura, tintada o pintada. Los huecos de ventanas y puertas deberán tener generalmente una proporción rectangular en la que la altura se ajustará a una proporción aproximada de una vez y media el ancho del hueco.

Al realizarse tradicionalmente la carpintería coincidiendo con los planos exteriores de fachada se recomienda que se adopte dicha posición sin que sea necesario repetir los tipos y despieces tradicionales.

### 5.4.- Rótulos

Los rótulos y anuncios a colocar en contacto con el espacio público deberán tener una dimensión horizontal menor que la de los huecos no sobrepasando los 50 cms. de altura ni sobresalir de la fachada.

Los rótulos sólo se permitirán en planta baja y a una altura superior a 2,10 metros como mínimo.

Quedan prohibidos los anuncios de materiales plásticos o luminosos siendo posible la iluminación de los rótulos con sistemas de focos de luz proyectada.

## Art. 6.- CLASES DE INTERVENCIÓN EN ELEMENTOS CATALOGADOS

Para la intervención en los edificios y elementos catalogados, se distinguen las siguientes tipos de obras aplicables o clases de intervención:

- Consolidación
- Mantenimiento
- Modernización de Instalaciones
- Restauración
- Reforma
- Reestructuración
- Ampliación
- Remonta



#### 6.1.- Obras de Consolidación

Se consideran obras de consolidación en los edificios catalogados a los trabajos que consisten en el afianzamiento y refuerzo de los elementos estructurales del edificio al objeto de evitar su deterioro o ruina, llegando a su sustitución por otros similares en aquellas situaciones que así lo aconsejen.

#### 6.2.- Obras de Mantenimiento

Las obras de mantenimiento se refieren a las necesarias para la conservación y ornato de los edificios, atenuando el deterioro originado por los agentes atmosféricos, el uso o el abandono.

El mantenimiento incluye labores de limpieza, reparación de carpinterías y elementos decorativos, retejado, pintura y cambios de solados.

#### 6.3.- Modernización de Instalaciones

Se concretarán a la introducción de nuevas instalaciones o la reposición de aquellas deterioradas al objeto de mejorar el confort general del edificio.

La modernización de instalaciones no podrá plantearse cuando suponga una ocupación, distorsión o transformación de los espacios preexistentes.

#### 6.4.- Restauración

Se consideran como restauración aquellas obras cuyo fin consiste en el mantenimiento estricto de las características actuales del edificio tanto formales como tipológicas y constructivas.

Las intervenciones de restauración requieren de un estudio histórico artístico y arqueológico conducente a determinar fehacientemente las condiciones originales del edificio y garantizar el mayor nivel de conocimiento sobre el edificio.

La restauración se deberá concentrar en la protección y mejora de los sistemas constructivos existentes, el arreglo o reposición de elementos deteriorados, y la eliminación de añadidos.

#### 6.5.- Reposición de elementos constructivos

La reposición de elementos constructivos se realizará, en el caso de que se hayan efectuado con anterioridad sustituciones de carpinterías tradicionales, forjados de madera, artesonados de cubiertas, enfoscados a la cal, etc., por otros sistemas poco concordantes con el carácter del edificio catalogado.

La reposición de estos elementos deberán realizarse necesariamente recuperando los sistemas constructivos tradicionales en la arquitectura vernácula.

#### 6.6.- Obras de Reforma

Se entiende por obras de reforma aquellas que suponen la redistribución de espacios interiores modificando las dimensiones y tabiquerías interiores para albergar adecuadamente los nuevos usos que se proponen en el edificio a conservar.

Las obras de reforma no deberán suponer una transformación radical de los elementos catalogados para lo cual no se podrá afectar las características estructurales existentes, ni alterar aquellos elementos definitorios de la arquitectura tales como zaguanes de acceso, escalera principal, patios y tejados que condicionaran las posibilidades de modificación interior.

#### 6.7.- Obras de Reestructuración

Las obras de reestructuración se refieren a alteraciones sustanciales del espacio interior de los edificios, modificando incluso las características estructurales previas.

La reestructuración posibilita el vaciado total de edificio manteniendo las fachadas que den frente a la calle así como la introducción de forjados intermedios siempre y cuando no dificulten el buen funcionamiento de los huecos existentes.

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tenido Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.G.M.A.C. de fecha 26-02-1.998.

En la Ciudad de Tacoronte a 10 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.



*Muller*



#### 6.8.- Ampliación

La ampliación permite el añadido de nuevas dependencias y cuerpos a los ya existentes ocupando superficies de parcela sin edificar hasta los límites que se definan. Para ello se emplearán tipologías y sistemas constructivos convencionales siempre y cuando no supongan un contraste radical con la arquitectura existente con la cual se deberán buscar analogías formales. Las obras de ampliación no podrán superar en cualquier caso las condiciones generales de edificabilidad y ocupación establecidas en el Plan General vigente.

#### 6.9.- Remonta

Supone el crecimiento en altura sobre los edificios catalogados y se deberá producir en concordancia estructural y compositiva con los cuerpos sobre los que se sitúa.

Para ello, la nueva planta a añadir deberá aprovechar el sistema estructural de paredes de carga, apoyando la nueva estructura del cuerpo añadido sobre aquellas o el caso de que sea éste el existente.

Las obras de remonta no podrán superar en cualquier caso las condiciones generales de edificabilidad y ocupación establecidas en el Plan General vigente.

### Art. 7.- CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN APLICADAS

El presente Catálogo establece las siguientes categorías de protección en función del interés de cada elemento incluido así como del grado de intervención que se permite en cada caso.

- A.- Nivel de Protección Monumental
- B.- Nivel de Conservación Integral
- C.- Nivel de Mantenimiento Ambiental
- D.- Nivel de Conservación Singular

Las tres primeras categorías hacen referencia a edificios fundamentales para la forma urbana existente, mientras que la categoría de Conservación Singular englobaría a aquellos elementos que merecen una consideración y protección específica por formar parte de la memoria colectiva, etc.

### Art. 8.- EDIFICIOS CON NIVEL DE PROTECCIÓN MONUMENTAL

Están englobados en esta categoría aquellos edificios históricos que tienen un interés indiscutible dentro del patrimonio cultural del municipio.

Fundamentalmente, esta categoría de protección se circscribe a edificios religiosos y otras piezas arquitectónicas muy relevantes que por su alto valor patrimonial están sujetos al máximo nivel de protección.

Ello supone el nivel máximo de protección, garantizándose la conservación y mantenimiento de sus características actuales por lo que las intervenciones a realizar se circunscribirán en este tipo de edificios protegidos a la consolidación de lo existente sin alteraciones importantes salvo que así lo determine el correspondiente estudio y proyecto de restauración.

Las obras permitidas en este nivel de protección se limitan a la Consolidación, Mantenimiento Modernización de Instalaciones, Reposición de Elementos Constructivos y Restauración.

### Art. 9.- EDIFICIOS CON NIVEL DE CONSERVACIÓN INTEGRAL

En esta categoría se incluyen aquellos edificios en los que las características tipológicas y formales se conservan en gran medida sin haberse producido apenas transformaciones relevantes respecto a las formas usuales de construcción de la arquitectura vernácula de la isla. Fundamentalmente, la protección abarca a las viviendas tradicionales que cuentan con estructuras tipológicas conformadas por varias naves rectangulares o en patio y aquellas piezas de arquitectura más culta, clásica o ecléctica, existentes en Tacoronte.

La gran presencia de casas tradicionales en el municipio hace que esta sea la categoría más extensa.

En este caso la protección hace referencia a aquellos edificios que, mantienen una gran coherencia morfológica general y un alto nivel de conservación.

Conocimiento con fecha 30-11-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al informe de C...-14.C. de fecha 20-02-1.999.

En la Ciudad de Tacoronte, 29 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL





Al objeto de preservar también el entorno de huertas y espacios libres incluidos en las parcelas que contienen elementos catalogados, cuando se pretenda la realización de nuevas ampliaciones, la ocupación edificable de la parcela que incluya a este tipo de inmuebles no podrá superar el 60 % de su superficie incluida dentro del perímetro de las zonas 5 de Recintos Históricos sin perjuicio de lo que establezca la ordenanza zonal correspondiente.

En estos edificios se pretende la conservación estricta de sus características formales y constructivas, en especial su conformación tipológica, por lo que deberá mantenerse en sus condiciones actuales sin modificar substancialmente ni su aspecto ni la relación entre los espacios ocupados y libres.

Las obras que se permiten dentro del nivel de Conservación Integral se circunscriben a la Consolidación, Mantenimiento, Modernización de Instalaciones, Restauración, Reforma, Reposición de Elementos Constructivos y Remonta en las construcciones catalogadas, así como la Ampliación en el resto de la parcela.

Los elementos de valor arquitectónico tales como escaleras decoradas, artesonados, galerías de carpintería, etc., se deberán respetar en su integridad condicionando las posibles reformas y reestructuraciones.

#### Art. 10.- EDIFICIOS CON NIVEL DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL

Se consideran edificios catalogados como de Mantenimiento Ambiental a aquellos edificios cuyo valor se limita a la existencia de elementos de interés morfológico en la primera crujía, paralela a la calle o en ciertos casos, en el ámbito de la fachada solamente.

Esta categoría de catalogación incluye a aquellas piezas arquitectónicas que han mantenido un cierto grado de conservación en sus características originales y que por su situación y aspecto contribuyen decisivamente a la definición del entorno tradicional de Tacoronte, de tal manera que su desaparición supondría un cierto quebrando de estos ambientes.

- Diligencia: Para hacer constar que del presente Texio Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte, para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.-A.G. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Tacoronte a diez de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.





En los edificios con nivel de Mantenimiento Ambiental se pretende principalmente, la protección de aquellos elementos relevantes que conforman su imagen exterior tanto en su primer cuerpo tales como fachadas, carpinterías de interés, etc. como en los patios laterales y traseros, escaleras y cubiertas.

En estos edificios se pretende sobre todo el mantenimiento y mejora de su imagen exterior, para lo cual deberá conservarse en gran medida los elementos característicos de la forma tradicional de la arquitectura, consintiendo obras añadidas y reformas, en el caso que las hubiere en el primer cuerpo siempre y cuando no distorsionen la coherencia general del edificio y sus elementos constructivos que deberán ordenarse unitariamente.

Las obras que se permiten en el nivel de Mantenimiento Ambiental se concretan en la Consolidación, Mantenimiento, Modernización de Instalaciones, Restauración, Reforma y Ampliación. Podrán considerar también la Remonta, Reestructuración y la Reposición de Elementos Constructivos en la fachada y en la primera crujía si ésta no tuviera un interés destacable.

En el caso de construcción de un piso superior o remonta sobre la existente, la ordenación del volumen añadido deberá adaptarse al módulo existente, rematándose con una cubierta o tejado similar al previo que se amplia. Por otra parte los nuevos huecos deberán mantener una concordancia dimensional coherente con los existentes en planta baja, conservando los ejes, dimensión de huecos y tipo de carpinterías similares a las tradicionales originales que existen en la planta inferior.

#### Art. 11.- ELEMENTOS CON NIVEL DE CONSERVACIÓN SINGULAR

En esta categoría se recogen aquellos elementos que también han tenido una relevancia en la conformación a lo largo de la historia tanto del paisaje como del patrimonio cultural del municipio.

Su valor reside no tanto en su carácter formal como en su contribución a la memoria histórica heredada que los antiguos tacorneros han venido formando desde los tiempos de la Conquista.

En este sentido, su catalogación, pretende su conservación y mejora como muestra representativa de otros elementos históricos que contribuyen a caracterizar al municipio.

Las obras permitidas en este nivel se circunscriben a la Consolidación y Mantenimiento. En el caso de vegetación y ajardinamientos se permitirá su adecuación para el uso y disfrute público sin permitir en cualquier caso, la tala de los árboles de porte existentes.

#### Art. 12.- PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE

Aquellos elementos vegetales que se hayan localizado o localicen en el interior de las propiedades que contengan inmuebles catalogados y que por su interés deban ser conservados tales como árboles de porte, dragos, palmeras canarias, jardines etc., deberán conservarse a todos los efectos.

Por ello, las nuevas edificaciones que puedan suponer ampliaciones o cualquier tipo de intervención deberán respetar a esta vegetación existente sin menoscabo a su normal desarrollo y crecimiento.

#### Art. 13.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS

Las actuaciones a realizar sobre propiedades que estén vinculadas a alguna de las categorías de catalogación anteriores requerirán, para la obtención de Licencia de Obras, de la siguiente documentación complementaria:

- Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de las intervenciones a realizar así como una descripción pormenorizada de las mismas y su relación con el nivel de catalogación.

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tenido conocimiento con fecha 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Tacoronte, 14 de abril de 1998.  
SECRETARIA GENERAL  
- Levantamiento del conjunto de la propiedad en su estado actual a escala no inferior a 1:100, incluyendo plantas, alzados y secciones, así como una somera descripción de distintos elementos constructivos y estructurales. Esta descripción deberá reseñar las patologías existentes y las propuestas para su corrección.

- Estudio fotográfico del estado actual de la propiedad que incluya, como mínimo, 8 fotografías reflejando sus características y su relación con el entorno próximo.



#### Art. 14.- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CATALOGADO



La catalogación de elementos de interés patrimonial a que se hace referencia a elementos arquitectónicos u otros comporta la obligación de su mantenimiento, protección y custodia como parte de la riqueza cultural de Tacoronte. Los deberes derivados de estos fines obliga a sus propietarios y a la Administración Pública competente en la medida que le corresponda.

La catalogación implica la asunción de ventajas fiscales, subvenciones y ayudas establecidas en la legislación vigente como la exención total en el Impuesto de Bienes Inmuebles para los Edificios con Nivel de Conservación Integral y Monumental.

En los elementos catalogados está prohibida la instalación de elementos superpuestos tales como toldos, anuncios, cables, etc.

En caso de ruina, derribo injustificado o incendio de un edificio catalogado la construcción que lo sustituya no podrá superar el volumen existente con anterioridad y en todo caso no superar el 60 % de ocupación de la superficie de la parcela y 2 plantas de altura.

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 24 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



Punta Cabeza de la Puenca  
Cafete de Juan Fernández  
Punta del Viento

Baja de la Media Lona

Punta de la Laja

Punta Sargo

Cafete El Paseo

Playa de la Puntilla

Baja Negra

Mesa de Mar

Punta de la Vista

Punta del Moreno

Playa del Camello

Baja de Marraga

Punta del Sauzal

Callao de los Párrales

El Puerto

Santa Nicolás

Cruz de Leandro

Los Corrales

El Orzón

Fagundo

Cerro de Arriba

Cerro de La Cuesta

La Cuesta

Los Altos

La Plata



La Cuesta

Montaña Alta

Montaña

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección Plaza de Santa Catalina, s/n
Sector	Santa Catalina	
Propietario	Obispado Nivariense	
N. Identificación Catastral		
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	2.720 m <sup>2</sup> incluyendo plaza	Contexto Edificio aislado con plaza exterior formando varios niveles.
Ocupación Actual	908 m <sup>2</sup> 33.4 %	Estado Actual Recientemente restaurada.
N. de Plantas	1 planta	
Edificabilidad Existente	1.160 m <sup>2</sup> 0.43 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> s	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

199



ELEMENTO IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CATALINA

Nº A. I

CARACTERISTICAS

Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Tres naves longitudinales con torre de campanario adosada	Principal compuesta por dos puertas principales en arco de cantería. Laterales con colocación irregular de huecos enmarcados en cantería. Tiene balcones adosados a la fachada, destacando uno en esquina, en un lateral de la torre por su singularidad.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Muros de carga de tapial con revoco a la cel. Estructura de cubierta en madera de par y nudillo. Cubierta de teja árabe a cuatro agujas	Muros de tapial reforzado con cantería de sillares en esquinas. Las naves tienen pórticos formados por columnas saudotoscáneas de cantería. Armazón de cubierta en carpintería con detalles de tipo mudéjar. Pavimento de ladrillos de piedra.
Estilo	Vegetación Existente
Iglesia tradicional canaria. Ha tenido modificaciones en los siglos XVII y XVIII.	Arbolado y jardines en plaza

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento con fecha 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.I.M.A.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de La Laguna a 14 de abril de 1998.



DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

CASAS OTERO, J.: Estudio Histórico Artístico de Tacoronte. ACT 1987

CATALOGACION

Valoración	Vinculación Actual	
Edificio alrededor del cual se organiza el núcleo fundacional de Tacoronte, existiendo su fábrica inicial desde comienzos del siglo XVI. Destaca por su magnífico aletonamiento de estilo mudéjar y sus columnas de fábrica de cantería. Contiene numerosos talles y algunos retablos de indudable valor.	Declaración de Conjunto Histórico Artístico de Tacoronte. Catálogo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.	
Propuesta de Catalogación		MONUMENTAL
Intervenciones Permitidas		Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion Ismael Dom Inguez, 124 y Plaza Sta. Catalina, 2.
		Sector Santa Catalina
		Propietario Jorge Kent y otros.
		N. Identificación Catastral 13135-01-02-02-42-43
DATOS NUMERICOS		
	Superficie de Parcela 521 m2	
	Ocupación Actual 233 m2	
	N. de Plantas 2 plantas	
	Edificabilidad Existente 317 m2	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL


1996

ELEMENTO	Nº A-2
----------	--------


CARACTERISTICAS	
Contexto Jardines laterales y traseros, con acceso lateral exterior a edificaciones interiores.	Estado Actual Aceptable.
Tipología Edificatoria Diversas naves adosadas, de distinta volumetría.	Composición de Fachada Plana, ciega en planta baja y un hueco en planta alta.
Sistema Estructural Muros de carga, cubierta plana e inclinada a una y cuatro agujas.	Sistema Constructivo Revoco liso, carpintería de madera en lateral modificada.
Estilo Tрадициональный. Fachada dentro de la calle.	Vegetación Existente Palmeras, pino y otras especies arbóreas y de matorral.

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1996 el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al artículo 16 de la C.R.M.C. de fecha 26-02-1996.  
En la Ciudad de Tacoronte a 24 de abril de 1996.

SECRETA RIA GENERAL.



CATALOGACION	
Valoración Conjunto de edificaciones tradicionales con amplio jardín arboreo.	
Vinculación Actual Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 33 Conjunto Histórico Artístico	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION
Dirección Ismael Domínguez, 141
Sector Santa Catalina
Propietario Marrero Lara Francisco, Hdos,
N. Identificación Catastral 19089-06

DATOS NUMERICOS
Superficie de Parcela 90 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual 26 m <sup>2</sup>
N. de Plantas 2 plantas
Edificabilidad Existente 52 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996



## ELEMENTO

## CARACTERISTICAS

Contexto Formando parte de 6 casas catalogadas de diferentes tipos y épocas entre medianeras.	Estado Actual Abandonada
Tipología Edificatoria Nave rectangular, paralela a vía.	Composición de Fachada Plana con cinco huecos asimétricos, con hojas de tablas de madera lisa.
Sistema Estructural Muros de carga de tapial. Cubierta a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo Revestimiento liso (tapial). Carpintería original en mal estado.
Estilo Tradicional de 1ª época (1900)	Vegetación Existente Especies arbóreas (Palmera Canaria)

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha sido Conocimiento comunicado al Sr. Alcalde, el Ayuntamiento Pleno del Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la C.I.E.MA.C. de fecha 26-02-1996.

En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de Junio de 1.996.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoracion

Destaca por su situación (ver contexto), tradicional de 1ª época, sin añadidos trazados.

Vinculación Actual Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 27 Conjunto Histórico Artístico	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion Ismael Domínguez, 143-145
		Sector Santa Catalina
		Propietario Benítez Lara, Pedro Manuel
		N. Identificación Catastral 19089.05
DATOS NUMERICOS		
	Superficie de Parcela 245 m <sup>2</sup>	
	Ocupación Actual 136 m <sup>2</sup>	
	N. de Plantas 2 plantas	
	Edificabilidad Existente 272 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO



Nº A-4

## CARACTERISTICAS

Contexto Forma conjunto con casas de diferentes tipos y épocas, catalogados.	Estado Actual Tribuna y revestimientos de fachada con desperfectos.
Tipología Edificatoria Nave longitudinal de dos plantas, con añadidos trasero posterior de dos plantas.	Composición de Fachada Tres huecos asimétricos en planta baja y tribuna tradicional 1 <sup>a</sup> época como elemento dominante y esquina manzanera ciega. Lateral dos metros asimétricos.
Sistema Estructural Muros de carga de ladrillo. Cubierta a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo Revoco liso (ladrillo). Carpintería original en mal estado.
Estilo Tradicional de 1 <sup>a</sup> época, tribuna de 1 <sup>a</sup> época interesante.	Vegetación Existente Especies arbóreas (Palmera Canaria).

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 10 de junio de 1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.I.U.M.A.C. de fecha 26-02-1996.  
En la Ciudad de Tacoronte, 10 de junio de 1996.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoracion Destacable por su situación (ver contexto) y tribuna de madera de 1 <sup>a</sup> época, que el retranqueo de las casas laterales hacia permiten ver la fachada lateral de la nave original, el que se han añadido cuerpos traseros.	Propuesta de Catalogacion AMBIENTAL
Vinculacion Actual Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 37 Conjunto Histórico Artístico	Ordenanzas de Aplicacion

SITUACION	0. 1:10.000
	

EMPLAZAMIENTO	0. 1:1000
	

IDENTIFICACION
Dirección Ismael Domínguez, 149
Sector Santa Catalina
Propietario Domínguez Díaz, M. Carmen
N. Identificación Catastral 19089-03
DATOS NUMERICOS
Superficie de Parcela 108 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual 39 m <sup>2</sup> Vivienda 39 m <sup>2</sup> Almacén
N. de Plantas 2 plantas
Edificabilidad Existente 117 m <sup>2</sup>

FOTOGRAFIAS


## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO

Nº A-5

## CARACTERISTICAS

Contexto Entre medianeras de otras cinco casas catalogadas de diversos tipos y épocas.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Forma parte junto a los nº 151 y 153 de nave longitudinal paralela a vía.	Composición de Fachada Dos huecos asimétricos, modificados, revoco liso.
Sistema Estructural Muros de carga de tapial y estructura de madera. Cubierta a tres agujas de teja árabe. (parcial de cuatro agujas)	Sistema Constructivo Revoco liso y zócalo de tiroleña. Carpintería de madera modificada.
Estilo Tradicional de 2ª época, modificada.	Vegetación Existente Especies arbóreas (Palmera Canaria)

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 20-04-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte, 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL




## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

## CATALOGACION

Valoración Destacable por su situación, junto a otras cinco casas tradicionales entre medianeras, aunque se ha cambiado la carpintería de fachada y los annexos traseros ocupando el 80% de la parcela.	Vinculación Actual Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 29 Conjunto Histórico Artístico	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas		Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion Ismael Dom Inguez, 151
		Sector Santa Catalina
		Propietario Medina Gil, Juana
		N. Identificación Catastral 19089-02
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	272 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	77 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	154 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO



Nº A-6

## CARACTERISTICAS

Contexto	Forma un conjunto con otras cinco casas adosadas y catalogadas.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Parte de nave longitudinal paralela a vía.	Composición de Fachada	Dos huecos asimétricos, modificando el tamaño y la carpintería.
Sistema Estructural	Muros de carga de tapial y estructura de madera. Cubierta a dos aguas de teja áspera. (parcial a cuatro aguas)	Sistema Constructivo	Revoco liso y zócalo de teja. Carpintería de madera modificada.
Estilo	Típico de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Especies arbóreas (Palmera Canaria)

Diligencia: Para hacer constar que del presente texto refundido no tomado Conocimiento con fecha 30-01-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la D.E.I.-A.H.C. de fecha 20-02-1.998.

En la Ciudad de Tacoronte, el 20 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.



## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

## CATALOGACION

Valoración  
Destacable por su situación (ver contexto). Altura y cubierta es unitaria con las dos edificaciones a cada lado.

Vinculación Actual  
Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 43  
Conjunto Histórico Artístico


Propuesta de Catalogación  
AMBIENTAL


Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Direccion	Ismael Dom Inguez, 153
Sector	Santa Catalina
Propietario	Slade David, Anthony
N. Identificación Catastral	19069-01
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	415 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	193 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	235 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO



Nº A-7

## CARACTERISTICAS

Contexto	En esquina a terreno sin cultivos de conjunto de seis inmuebles catalogados.	Estado Actual	Aceptable, con desperfectos revoco fachada y carpintería.
Tipología Edificatoria	Parte de nave rectangular paralelo a vía, con adosados traseros.	Composición de Fachada	Con seis huecos simétricos y lateral cuatro huecos; ventana de planta alta con persianas de ladrillo.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera cubierta de pal y nudillo a tres agujas de teja árabe. (parcial a cuatro agujas)	Sistema Constructivo	Muros de tapial, revoco liso y zócalo de trolesa.
Estilo	Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Especies arbóreas (Palmera Canaria)

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha Juicio 1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo INTEGRAL M.A.C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 03 de Abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.



## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

## CATALOGACION

Valoracion  
Destacable por su situación (ver contexto).

Vinculación Actual  
Catálogo de la Norma Subsidaria nº 41  
Conjunto Histórico Artístico

Propuesta de Catalogación  
INTEGRAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

e. 1:10.000

**IDENTIFICACION**Dirección  
C/Santa Catalina, 1Sector  
Santa CatalinaPropietario  
García González, RosarioN. Identificación Catastral  
11176-14**DATOS NUMERICOS**Superficie de Parcela  
1.059 m<sup>2</sup>Ocupación Actual  
126 m<sup>2</sup>N. de Plantas  
2 plantasEdificabilidad Existente  
252 m<sup>2</sup>**EMPLAZAMIENTO**

e. 1:1000

**FOTOGRAFIAS**

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

**ELEMENTO**

Nº A-8

**CARACTERISTICAS**

**Contexto**  
Casa más relevante del conjunto de tres casas tradicionales con pequeño jardín delantero triangular, sin cerramientos y pasos laterales, con terreno de cultivo a un lado.

Estado Actual  
Bueno.**Tipología Edificatoria**

Dos naves adosadas en "L", con jardín trasero con añadido anulando patio.

**Composición de Fachada**

Plana de ocho huecos simétricos, carpintería original en buen estado,

**Sistema Estructural**

Pared de carga de bloques de tova y cubierta a cuatro aguas de teja árabe. Añadido cubierta plana.

**Sistema Constructivo**

Revoco liso.

**Estilo**Tradicional 2<sup>a</sup> época.**Vegetación Existente****DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA**

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al punto 14 de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Tacoronte el 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.

**CATALOGACION****Valoración**

Casa tradicional de dos plantas, bien conservada, frente a plaza.

**Vinculación Actual**  
Norma Subsidiaria nº 19

**Propuesta de Catalogación**  
**INTEGRAL**

**Intervenciones Permitidas****Ordenanzas de Aplicación**

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000

IDENTIFICACION	
Direccion	C/ Santa Catalina, 3
Sector	Santa Catalina
Propietario	Paz Galán, Concepción
N. Identificación Catastral	11176-13
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	226 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	113 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 planta
Edificabilidad Existente	113 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
FOTOGRAFIAS	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº A-9
CARACTERISTICAS	
Contexto	Estado Actual Bueno.
Forma conjunto con otras tres casas tradicionales, con jardín irregular delantero.	
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Nave rectangular perpendicular a vía.	Plana con dos huecos modificada.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Pared de carga de bloques y cubierta a tres aguas de teja plana.	Revoco liso.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional modificada.	Jardín delantero.

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 20-03-1-1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al Acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1-96  
En la Ciudad de Tacoronte, 14 de abril de 1996.

SECRETARIA GENERAL



## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

## CATALOGACION

Valoración  
Construcción tradicional con modificaciones.

Vinculación Actual Norma Subsidiaria nº 20	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ Santa Catalina, 5
		Sector Santa Catalina
		Propietario Arteaga Rodriguez, Radolfo
		N. Identificación Catastral 11176-12
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	358 m2	
Ocupación Actual	72 m2	
N. de Plantas	1 planta	
Edificabilidad Existente	72 m2	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO

Nº A-10

## CARACTERISTICAS

Contexto	En esquina, formando conjunto con otras tres casas tradicionales, con jardín delantero irregular.	Estado Actual	Aceptable, con desperfectos en cubierta y revoco fachada.
Tipología Edificatoria	Nave en 'L', con patio lateral y central.		
Composición de Fachada	Plana con uno y dos huecos asimétricos con carpintería renovada.		
Sistema Estructural	Muros de carga lejial y cubierta de dos aguas de teja árabe.		
Sistema Constructivo	Revoco de cal.		
Estilo	Tradicional.		
Vegetación Existente	Jardín delantero, palmera interior.		

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que el presente Tejido Refundida ha tomado Conocimiento con fecha 10-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.I.U.T.A.C. de fecha 26-02-1998.

En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, mal conservada.

Vinculación Actual  
Norma Subsidiaria nº 21

Propuesta de Catalogación  
AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion Plaza Santa Catalina.
		Sector Santa Catalina
		Propietario Obispado Tenerife
		N. Identificación Catastral 14139-01
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	606 m2	
Ocupación Actual	163 m2	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	295 m2	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 


## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº A-11
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto Frente a plaza de la Iglesia Santa Catalina, junto a arboleda lateral frondosa.	Estado Actual 
Tipología Edificatoria Nave rectangular paralela a fachada.	Composición de Fachada Plana, con tres huecos simétricos con carpintería original bien conservada.
Sistema Estructural Pared de carga y cubierta a cuatro aguas con teja áspera.	Sistema Constructivo Revoco liso.
Estilo Tradicional de 2ª época.	Vegetación Existente Arboleda frondosa y jardín, huerta lateral y boscasa.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA  Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la O.I.M.A.C. de fecha 28-02-1998. En la Ciudad de Tacoronte, el 30 de abril de 1.998. SECRETARIA GENERAL   [Signature]	
<b>CATALOGACION</b>	
Valoración Casa tradicional, bien conservada.	Vinculación Actual Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 22
Intervenciones Permitidas	Propuesta de Catalogación INTEGRAL
	Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	
Direccion	C/ Tenorio Power, 2
Sector	Santa Catalina
Propietario	Frabicius Grege, G.
N. Identificación Catastral	14139-02
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	801 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	143 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	230 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
	

IDENTIFICACION	
Direccion	C/ Tenorio Power, 2
Sector	Santa Catalina
Propietario	Frabicius Grege, G.
N. Identificación Catastral	14139-02

FOTOGRAFIAS	
	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº A-12
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Estado Actual
Casa en esquina frente a Iglesia Santa Catalina formando conjunto de otras cinco casas tradicionales a ambos lados de la calle.	Bueno en fachada, resto en ruinas y deteriorado.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Nave rectangular paralela a vía con adosado posterior formando unidad cuadrangular con balcón delantero simétrico en planta noble.	Plana, con seis huecos simétricos y balcón central en planta alta, con tejadillo de teja árabe independiente.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Pared de carga de tejal, con esquinas de cantería, cubierta a cuatro agujas de teja árabe.	Muros de tejal, carpintería original con balcón sujeto con doble hilera de cañas, antepechada madera con parte inferior ciega y superior de batistiles.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Arboleda lateral y posterior.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1.998 En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de abril de 1.998. <b>SECRETARIA GENERAL</b>
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	
Valoración	En núcleo de Santa Catalina, formando conjunto de casas tradicionales.
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación
Norma Subsidiaria nº 11	<b>INTEGRAL</b>
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10,000

IDENTIFICACION	
Direccion	C/ Teobaldo Power, 5
Sector	Santa Catalina
Propietario	Guancha Gutierrez, Concepcion
N. Identificación Catastral	14113-03
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	96 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	85 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 planta
Edificabilidad Existente	85 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
FOTOGRAFIAS	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº A-13
CARACTERISTICAS	
Contexto	Estado Actual Bueno.
Forma conjunto con otras tres casas enfrente de carácter tradicional.	
Tipología Edificatoria	Composition de Fachada
Nave rectangular, paralela a vía, con adosado auxiliar formando L.	Pieza, con tres huecos simétricos, carpintería modificada.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Pared de carga, cubierta a cuatro aguas de teja árabe.	Pared de carga, revoco liso.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	En lateral 'tipuna' y arbustos.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Pese a hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, en buen estado de conservación.

Vinculación Actual Norma Subsidiaria nº 10	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION

e. 1:10.000



IDENTIFICACION

Direccion

C/ Teobaldo Power, 4

Sector

Santa Catalina

Propietario

Almenar Dominguez, Dalia

N. Identificacion Catastral

14139-03

DATOS NUMERICOS

Superficie de Parcela

91 m<sup>2</sup>

Ocupacion Actual

77 m<sup>2</sup>

N. de Plantas


1 planta

Edificabilidad Existente

77 m<sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



FOTOGRAFIAS



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO

Nº A-14

CARACTERISTICAS

Contexto

Casa de un planta entre otras dos de dos plantas tradicionales, con patio delantero con pequeño muro delantero.

Estado Actual  
Aceptable.

Tipología Edificatoria

Nave rectangular paralela a fachada con añadidos traseros y patio.

Composición de Fachada

Plana, con tres huecos asimétricos.

Sistema Estructural

Pared de carga y cubierta a tres aguas de teja árabe.

Sistema Constructivo

Pared de tapial y revoco liso, con carpintería original en buen estado.

Estilo

Tradicional 2<sup>a</sup> época.

Vegetación Existente

Arboleda posterior.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 97-03-1-998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1-98  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL



CATALOGACION

Valoracion

Casa tradicional en núcleo de Santa Catalina.

Vinculacion Actual

Norma Subsidiaria nº 12.

Propuesta de Catalogacion

AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicacion

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

## SITUACION

e. 1:10.000



## IDENTIFICACION

## Dirección

C/ Teobaldo Power, 6

## Sector

Santa Catalina

## Propietario

Dorta Acosta, M. Angeles

## N. Identificación Catastral


14139-04

## DATOS NUMERICOS

Superficie de Parcela  
346 m<sup>2</sup>Ocupación Actual  
290 m<sup>2</sup>N. de Plantas  
2 plantasEdificabilidad Existente  
546 m<sup>2</sup>

## EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



## FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO

Nº A-15

## CARACTERISTICAS

## Contexto

Forma conjunto con otras casas tradicionales con patio delantero sin valla, abandonado, con enlosado de piedra.

## Estado Actual

Aceptable, con necesidad de mantenimiento.



## Tipología Edificatoria

Dos naves rectangulares adosadas paralelas a fachada con edificado lateral sur de una planta con añadidos traseros. Planta baja como almacén y alta vivienda.

## Composición de Fachada

Plana con división de planta baja con cuatro huecos asimétricos y alta de cuatro huecos simétricos con carpintería original.

## Sistema Estructural

Muros de carga de tapial y cubierta a cuatro agujas y cuerpo posterior y lateral plano.

## Sistema Constructivo

Pared de tapial con revoco liso.

## Estilo

Tradicional 1<sup>a</sup> época.

## Vegetación Existente

Jardín-huerta lateral sureste.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1.998  
En la Ciudad de Tacoronte, 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoración

Situada en núcleo de casas tradicionales de Santa Catalina. Las dos primeras crujías mantienen sus características.

## Vinculación Actual

Norma Subsidiaria nº 10

## Propuesta de Catalogación


INTEGRAL

## Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10,000
	

IDENTIFICACION	
Direccion	C/ Durazno, 83
Sector	Santa Catalina
Propietario	Alvarez Núñez, Carlos
N. Identificación Catastral	14113-05
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	668 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	183 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 planta
Edificabilidad Existente	183 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

FOTOGRAFIAS	
	

ELEMENTO	Nº A-16
CARACTERISTICAS	
Contexto	Entre medianeras de otras dos casas tradicionales, abandonadas. Deficiente ejes de resalte de calle.
Estado Actual	Abandonado.
Tipología Edificatoria	Dos naves rectangulares adosadas, paralelas a vía.
Composición de Fachada	Plana, cuatro huecos simétricos y antepecho tapando elero de cubierta.
Sistema Estructural	Muros de carga y cubierta a cuatro aguas de teja plana.
Sistema Constructivo	Revestimiento liso, carpintería de madera en mal estado.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época. (1920)
Vegetación Existente	

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente texto Reformado se ha tomado conocimiento con fecha 26-02-1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al dictamen de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1996. En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1996. SECRETARIA GENERAL
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CATALOGACION	
Valoración	Casa tradicional, en mal estado, afectada por la nueva resalte.
Vinculación Actual	Norma Subsidiaria nº 5. Conjunto Histórico Artístico.
Propuesta de Catalogación	INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación



## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION
Direccion
C/ El Durazno, 4B
Sector
Santa Catalina
Propietario
Alfonso Ramallo, Arturo
N. Identificacion Catastral
141GB-21
DATOS NUMERICOS
Superficie de Parcela
315 m <sup>2</sup>
Ocupacion Actual
147 m <sup>2</sup>
N. de Plantas
1 planta
Edificabilidad Existente
147 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº A-17
----------	---------

CARACTERISTICAS	
Contexto	Estado Actual
Junto a otras dos casas tradicionales a un lado, con alineación modificada y viviendas modernas con más plantas (?) al otro. Alineación fachada modificada.	Aceptable, con desperfecto en cubierta.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Nave rectangular, paralela a vía, de una planta, con trasero de dos plantas desafortunado de reciente construcción.	Plana con tres huecos simétricos.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Muros de carga y cubierta a cuatro agujas de teja plana.	Revestimiento liso con zócalo a la tirolesa.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional.	Parra lateral sur.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento con fecha 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1998  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración:  
Casa tradicional, con cuerpo de dos plantas, adosado trasero con medianera a vía.

Vinculación Actual:  
Norma Subsidiaria nº 2  
Conjunto Histórico Artístico.

Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación


## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONIE



<b>IDENTIFICACION</b>	
Direccion	C/ El Durazno, 50 C/ El Calvario, 2
Sector	Santa Catalina
Propietario	Hornules Viera, Domingo
N. Identificacion Catastral	14169-01

<b>DATOS NUMERICOS</b>	
Superficie de Parcela	569 m <sup>2</sup>
Ocupacion Actual	151 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 planta
Edificabilidad Existente	151 m <sup>2</sup>



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

<b>ELEMENTO</b>	Nº A-18
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	En esquina aislada, jardín lateral.
Estado Actual	Aceptable, desperfectos en revoco fachada.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular paralela a vía, con nave adosada posterior.
Composición de Fachada	Plana con tres huecos simétricos, y lateral un huco.
Sistema Estructural	Muros de carga lapiel y cubierta a cuatro aguas de teja árabe y adosado a un agua.
Sistema Constructivo	Revoco liso.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.
Vegetación Existente	Palmeras y huerto lateral sur.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha sido conocimiento con fecha 11/02/1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte, para dar cumplimiento al contenido de la C.U.M.A.C. de fecha 26/02/1998, en la Catedra de Tacoronte a 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GEI



## CATALOGACION

<b>Valoracion</b>	Casa tradicional, en buen estado. La parcela incluye un edificio de reciente construcción de tipo tradicional, no incluido en el catálogo.	
<b>Vinculacion Actual</b>	Norma Subsidiaria nº 4 Conjunto Histórico Artístico.	<b>Propuesta de Catalogacion</b>
<b>Intervenciones Permitidas</b>		<b>AMBIENTAL</b> Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION
Dirección C/ El Durazno 67
Sector Santa Catalina
Propietario Sánchez Quesada, Catalina
N. Identificación Catastral 14139-12

DATOS NUMERICOS
Superficie de Parcela 404 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual 100 m <sup>2</sup> Vivienda 18 m <sup>2</sup> Almacén
N. de Plantas 2 plantas
Edificabilidad Existente 200 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº A-19
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto Forma conjunto con otras seis casas tradicionales con patio delantero.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave rectangular paralela a vía, con nave anexa posterior, muro de jardín con reja metálica entre pilares de mampostería.	Composición de Fachada Plana, con cinco huecos asimétricos y dos huecos simétricos en lateral 1º nave y 4 en la anexa.
Sistema Estructural Muros de carga y cubierta a cuatro agujas de teja árabe en enfecha y cubierta plana en los añadidos.	Sistema Constructivo Revoco liso, carpintería modificada en planta alta.
Estilo Tradicional 1ª época.	Vegetación Existente Jardín lateral norte.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-04-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al dictamen de la C.I.M.A.C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



muller

## CATALOGACION

Valoración Casa tradicional de dos plantas, con valla de jardín con elementos eclécticos.	
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Durazno, 53
Sector	Santa Catalina
Propietario	Faith Reyes, Amelia
N. Identificación Catastral	14139-16
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	256 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	163 m <sup>2</sup> Vivienda 41 m <sup>2</sup> Almacén
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	367 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
FOTOGRAFIAS	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº A-20
CARACTERISTICAS	
Contexto	Estado Actual Bueno.
Forma unidad con el nº 51 y conjunto con otros seis inmuebles tradicionales entre medianeras.	
Tipología Edificatoria	Composition de Fachada Con diez huecos simétricos (5+5) (conjunto)
Nave en "U", con patio central y trasero, añedidos traseros cerrando patio.	
Sistema Estructural	Sistema Constructivo Muros de carga y cubierta a cuatro aguas.
	Revoco liso, carpintería original en buen estado.
Estilo	Vegetación Existente Palmeras y arbustos en jardín trasero.
Típico de 2 <sup>a</sup> época.	

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 10-02-1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1996 En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de abril de 1,996. SECRETARIA GENERAL
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	
Valoración	
Casa tradicional de dos plantas, bien conservada.	
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 7 Conjunto Histórico Artístico	
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación



## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE


SITUACION	e. 1:10.000
	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

IDENTIFICACION
Dirección C/ El Durazno, 51
Sector Santa Catalina
Propietario Pizaca Falina Juan
N. Identificación Catastral 14139-17

DATOS NUMERICOS
Superficie de Parcela 1.033 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual 169 m <sup>2</sup> Vivienda 45 m <sup>2</sup> Almacén
N. de Plantas 2 plantas
Edificabilidad Existente 275 m <sup>2</sup>

FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº A-21
----------	---------

CARACTERISTICAS	
<b>Contexto</b> Forma unidad con viviendas adyacentes y conjunto con otros seis inmuebles catalogados entre medianeras.	<b>Estado Actual</b> Fachada en buen estado, el resto con deficiencias.
<b>Tipología Edificatoria</b> Nave en "U", con patio central, perpendicular a vía de dos plantas y lateral sur paralelo de una planta, con altillos traseros formando patio.	<b>Composición de Fachada</b> Diez huecos simétricos (5+5) (el conjunto de dos viviendas) con marquesina sobre la cubierta plana lado sur, de teja plana, sostenida por cuatro pilares de madera.
<b>Sistema Estructural</b> Muros de carga y cubierta a cuatro agujas de teja árabe, con anexo lateral de un planta de cubierta plana.	<b>Sistema Constructivo</b> Revoco liso, zócalo a la tiroleza, carpintería original en buen estado.
<b>Estilo</b> Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	<b>Vegetación Existente</b> Palmera y arbustos en lateral sur trasero.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tenido Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 20-02-1998. En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.998. SECRETARIA GENERAL

CATALOGACION	
<b>Valoración</b> Casa tradicional de dos plantas, con marquesina en fachada lateral, con defectos de conservación.	
<b>Vinculación Actual</b> Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 7	<b>Propuesta de Catalogación</b> <b>INTEGRAL</b>
<b>Intervenciones Permitidas</b>	<b>Ordenanzas de Aplicación</b>



## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Direccion	C/ Ismael Dom Inguaz, 77
Sector	Santa Catalina
Propietario	Est Avez Vera, Antonio
N. Identificación Catastral	19089-32
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	112 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	112 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	224 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO

Nº A-22

## CARACTERISTICAS

Contexto	Casa tradicional con huertas laterales y traseras y frente a conjunto de casas tradicionales de una planta.	Estado Actual	Deficiencias, aunque con obras de adecuación.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular paralela a vía con anexo trasero.	Composición de Fachada	Cuatro huecos de distribución irregular y diferente tamaño, con escalera lateral de acceso al tejado.
Sistema Estructural	Muro de carga y estructura de madera cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe, a un agua los anexos traseros.	Sistema Constructivo	Muros de tejado con revoco liso a la cal, Carpintería de reciente reposición vista barnizada.
Estilo	Tradicional 1 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al anterior de la CLU.M.A.C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración  
Forma conjunta con otras tradicionales.

## Vinculación Actual

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

## Ordenanzas de Aplicación

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION e. 1:10.000



IDENTIFICACION

Dirección  
C/ El Calvario, 13-15

Sector  
Santa Catalina

Propietario  
07 - Martín Guanche, Paulina  
08 - Valin Caírén, Ana M.

N. Identificación Catastral  
13187-07-08

DATOS NUMERICOS

Superficie de Parcela  
07 - 95 m<sup>2</sup>  
08 - 91 m<sup>2</sup>

Ocupación Actual  
07 - 87 m<sup>2</sup>  
08 - 91 m<sup>2</sup>

N. de Plantas  
2 plantas

Edificabilidad Existente  
07 - 138 m<sup>2</sup>  
08 - 139 m<sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO e. 1:1000



FOTOGRAFIAS



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO

Nº A-23

CARACTERISTICAS

Contexto	Forma conjunto con otras tradicionales abandonadas y otra de construcción reciente y muro de cerramiento de huerto encalado.	Estado Actual	Buena.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

Tipología Edificatoria	Neve rectangular paralela a vía, con adosado fresero.	Composición de Fachada	Simétrica, con clara distinción de las dos viviendas que la componen, con cuatro huecos en cada una.
------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro agujas de teja ático.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal y zócalo a la tiroleza el nº 17. Carpintería de madera tradicional, con la puerta del nº 15 sustituida sin marco tradicional.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Palmera canaria en trasera.
--------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tenido conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de abril de 1.998,

SECRETARIA GENERAL



CATALOGACION

Valoración	Casa tradicional, en aceptable estado de conservación y forma parte de un conjunto tradicional.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinculación Actual	Norma subsidiaria nº 27
--------------------	-------------------------

Propuesta de Catalogación

INTEGRAL

Intervenciones Permitidas
---------------------------

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

## SITUACION

e. 1:10.000



## IDENTIFICACION

Dirección  
Plaza del CristoSector  
ConventoPropietario  
AyuntamientoN. Identificación Catastral  
19142-14

## DATOS NUMERICOS

Superficie de Parcela

1392 m<sup>2</sup>

Ocupación Actual

650 m<sup>2</sup>  
650 m<sup>2</sup> + A1 52 m<sup>2</sup>


N. de Plantas

2 Plantas


Edificabilidad Existente

## EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



## FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO CONVENTO DE SAN AGUSTIN

Nº B-1

## CARACTERISTICAS

Contexto	Conjunto monumental adosado a la Iglesia del Cristo sobre elevado dando frente a una plaza.	Estado Actual	Aceptable, aunque precisa completar las obras de rehabilitación iniciadas.
Tipología Edificatoria	Planta cuadrada con patio central y claustro de doble galería y hueco posterior.	Composición de Fachada	Plana con diez huecos simétricos, con puerta central en arco de medio punto de piedra volcánica y balcón de hormigón posterior.
Sistema Estructural	Paredes de carga de tapial y cubierta de estructura de madera rematada con teja fríbea a cuatro aguas.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con yeso liso a la cal, con carpintería de madera modificada. Pilares en patio de fuste de madera sobre base de piedra.
Estilo	Típico de mediados del siglo XVIII.	Vegetación Existente	Existen dos alineaciones de plátanos ( <i>platanus orientalis</i> ) en la plaza delantera.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Ceses Otero, "Estudio Histórico Artístico de Tacoronte"

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido  
Conocimiento con firma 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno  
para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha  
En la Villa de Tacoronte a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIADO



## CATALOGACION

## Valoración

Edificio representativo del Casco Histórico de Tacoronte y define el conjunto de la plaza del Cristo.

## Vinculación Actual

Catálogo del N.S.P. nº 44  
Bien de interés cultural dentro de la Declaración de Conjunto Histórico Artístico de Tacoronte.

## Propuesta de Catalogación

MONUMENTAL

## Intervenciones Permitidas


## Ordenanzas de Aplicación

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000

IDENTIFICACION	
Direccion	Plaza del Cristo
Sector	El Convento
Propietario	Cobispado Nivariense
N. Identificación Catastral	19142-15
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	565 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	565 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 Planta
Edificabilidad Existente	

EMPLAZAMIENTO	a. 1:1000



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO IGLESIA DEL SANTISIMA CRISTO DE LOS DOLORES

Nº B-2

CARACTERISTICAS

Contexto	Edificio Monumental con plaza delantera sobre plataforma elevada al fondo de la plaza.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Tres naves paralelas de gran altura.	Composición de Fachada	Estilo barroco de cantería simétrica con columnas pareadas sobre plinto en puerta y ventana central, rematada con dos campanarios laterales y frontón central. Puerta y ventana central con arco de medio punto y ventanas laterales y frontón circulares.
Sistema Estructural	Paredes de carga perimetral y pilares de cantería en separación de naves. Cubierta de madera a cuatro aguas con estructura de par y nudillos.	Sistema Constructivo	Pared de carga de tapial y revoco liso excepto fachada de cantería.
Estilo	Fachada barroca (año 1664). Tipología tradicional de origen mudéjar.	Vegetación Existente	Dos alineaciones de plátanos en la plaza.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Cesas Otero, J. "Estudio Histórico Artístico de Tacoronte".

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido R.T.L. Conocimiento con fecha 30-03-1.996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte, para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1996, en la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, ante a 14 de abril de 1.996.

SECRETARIA GENERAL



CATALOGACION

Valoración	Edificación religiosa de planta basilical en tres naves rectangulares y capilla mayor en el eje longitudinal con acceso directo al Presbiterio y el Claustro del Convento anexo.	
Vinculación Actual	Declaración de Bien de Interés Cultural dentro del Conjunto Histórico Artístico de Tacoronte.	Propuesta de Catalogación
Intervenciones Permitidas		MONUMENTAL Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ Teobaldo Power, 51
Sector	El Convento
Propietario	Ravelo Pérez, Julio.
N. Identificación Catastral	14182-13
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	276 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	120 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 planta
Edificabilidad Existente	120 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
FOTOGRAFIAS	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº B-3
CARACTERISTICAS	
Contexto	Casa refrenqueada de alineación, formando patio delantero triangular sin valla en resalte de la calle junto a otras tradicionales sin interés individual.
Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular, paralela a vía, con acceso lateral a huerto posterior.
Composición de Fachada	Plana, tres huecos simétricos, modificados.
Sistema Estructural	Muros de carga y cubierta a cuatro aguas de teja árabe.
Sistema Constructivo	Pared de bloques, revoco liso.
Estilo	Tradicional, modificado.
Vegetación Existente	Huerto frutero.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la G.D.M.A.C. de fecha 26-02-1.993.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración	Tradicional, con huecos modificados.
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación
	AMBIENTAL

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	
Direccion	C/ Sebastián Machado, 49
Sector	El Convento
Propietario	Acosta Exp &ito, Bernabé
N. Identificación Catastral	19105-01
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	1.045 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	132 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 planta
Elevabilidad Existente	132 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

IDENTIFICACION	
Direccion	C/ Sebastián Machado, 49
Sector	El Convento
Propietario	Acosta Exp &ito, Bernabé
N. Identificación Catastral	19105-01

FOTOGRAFIAS	
	
	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO

Nº B-4

CARACTERISTICAS

Contexto	En esquina, forma conjunto con otras casas de estilo tradicional.	Estado Actual	Buena.
Tipología Edificatoria	Dos naves rectangulares, con cubierta de cuatro agujas y adosados laterales y posterior a un aguja y añadido cuerpo cúbico de dos alturas, en tresera, con cubierta plana.	Composición de Fachada	Plana, cuatro huecos en un frente y dos en el otro simétricos, y muro de huerta.
Sistema Estructural	Muros de carga tapial y cubierta a cuatro agujas, y a un aguja en los adosados, de teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial, revoco liso con zócalo a la piedra en su frente, y carpintería original en buen estado.
Estilo	Tradicional 2ª época.	Vegetación Existente	Huerto lateral.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 14-04-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al art. 5º del Decreto de la C.R. V.A.C. de fecha 20-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte, el 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.




CATALOGACION

Valoración:  
Casa tradicional, en buen estado de conservación.

Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	0. 1:10.000
	
IDENTIFICACION	
Direccion	C/ Sebastián Machado esquina Ctra. Tejina Nros. 18-20 + 41, 43 y 45
Sector	El Convento
Propietario	05- Morales Iguez, Pablo 08-09 Izquierdo, García, Santiago 07- Díaz Padrón, Juan
N. Identificación Catastral	19142-05-07-08-09
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	08-09- 238 m <sup>2</sup> (94 + 144) 07- 139 m <sup>2</sup> 05- 448 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	08-09- 136 m <sup>2</sup> (97 + 39) 07- 83 m <sup>2</sup> 05- 257 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 planta
Edificabilidad Existente	08-09- (188 + 109) m <sup>2</sup> 07- 88 m <sup>2</sup> y 05- 306 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	0. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	
	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	Nº B-5
CARACTERISTICAS	
Contexto	En esquina, frente a otras casas tradicionales, próximo a edificio de cuatro plantas con medianera ciega.
Estado Actual	Aceptable.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Naves rectangulares paralelas a vía, con adosados posterior y lateral, y semisótano aprovechando desnivel de la calle lateral.	Plana, con huecos simétricos en fachada principal y asimétricos en lateral, de cuerpos adosados posteriores.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Muros de carga y cubiertas a cuatro aguas, dos aguas un agua y plana en adosados posterior con teja árabe.	Muros de tapial, revoco liso, carpintería de madera tradicional.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Palmera en lateral sur.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1.996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1.996.  
En la Ciudad de Tacoronte el 30 de abril de 1.996.

SECRETARIA GENERAL,



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional.

Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº B-6
		Dirección C/ Sebastián Machado, 30	
Sector	El Convento		
Propietario	Díaz Delgado, Juan		
N. Identificación Catastral	19142-12		
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	326 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual	239 m <sup>2</sup>		
N. de Plantas	2 plantas		
Edificabilidad Existente	418 m <sup>2</sup>		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	CARACTERISTICAS
Contexto	En esquina plaza del Cristo, entre medianeras.
Tipología Edificatoria	Planta cuadrada (deformada).
Sistema Estructural	Pared de carga y forjados con cubierta plana.
Estilo	Eclectico, principios de siglo.
Estado Actual	Bueno.
Composición de Fachada	Plana, con cornisa marcando forjados, balaustrada en cubierta, esquina achaflanada ciega, una fachada con ocho huecos y la otra con diez, simétricos y molduras planas sobre todos los huecos.
Sistema Constructivo	Muros de bloques, forjado de hormigón, revoco liso con zócalo la telesa, carpintería de madera original.
Vegetación Existente	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento el Ayuntamiento de Tacoronte, para dar cumplimiento a la C. d. M.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte, 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL





## CATALOGACION

Valoracion	Fachada con huecos simétricos, con ventanas en planta alta con arco rebajado.	Propuesta de Catalogacion
Vinculacion Actual	Norma Subsidaria nº 45, Conjunto Histórico-Artístico.	AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicacion	



<b>IDENTIFICACION</b>	
Dirección	C/ Sebastián Machado, 32 esquina San Agustín
Sector	El Convento
Propietario	Dom Inguez Dom Inguez, Antonio
N. Identificación Catastral	19129-01
<b>DATOS NUMERICOS</b>	
Superficie de Parcela	149 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	149 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	253 m <sup>2</sup>



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

<b>ELEMENTO</b>	Nº B-7
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	En esquina con plaza del Cristo, formando conjunto con otros tradicionales.
Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular, paralela a vía con adosado lateral.
Composición de Fachada	Plana con seis huecos simétricos en fachada y adosado lateral retranqueado en planta alta formando balcón cerrado y cuatro huecos simétricos en fachada lateral.
Sistema Estructural	Pared de carga y cubierta a cuatro aguas de teja árabe y plana en adosado lateral.
Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso, carpintería de madera renovada.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.
Vegetación Existente	

**DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA** Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.G.A.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte el 01 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

<b>Valoración</b>	Casa tradicional de dos plantas, renovada, con trasera de reciente construcción.	
Vinculación Actual	Norma Subsidiaria nº 46 Conjunto Histórico Artístico	Propuesta de Catalogación
Intervenciones Permitidas		Ordenanzas de Aplicación

AMBIENTAL

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ Sebastián Machado 71 y 69
		Sector El Convento
		Propietario Marco Granados, Enrique
		N. Identificación Catastral
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		
Ocupación Actual		
N. de Plantas		
Edificabilidad Existente		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO VILLA CARMEN

Nº B.


## CARACTERISTICAS

Contexto Con patio delantero sobre resalte con valla de barres metálicas entre pilarejos, sobre base muro diego.	Estado Actual Bueno, con desperfectos de pintura.
Tipología Edificatoria Nave rectangular paralela a vía y acceso posterior.	Composición de Fachada Seis huecos simétricos, pared sobresaliendo tapando cubierta con cornisa en linea de alero.
Sistema Estructural Muros de carga y cubierta plana.	Sistema Constructivo Muros de tapial, con revoco liso con molduras planas sobre huecos y antepechos de ventanas y carpintería: madera tradicional.
Estilo Tradicional 3 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Bougainville en lateral sur y jardín alrededor del edificio.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tenido Conocimiento con fecha 28-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 28-02-1998 en la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GEN



## CATALOGACION

## Valoracion

Casa tradicional, tipo "villa" con valla jardín con pilarejos y reja metálica romántica.

## Vinculación Actual

Norma Subsidiaria nº 49.  
Conjunto Histórico Artístico.

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL


## Intervenciones Permitidas

## Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

1

SITUACION	0. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ Sebastián Machado, 75
		Sector El Convento
		Propietario Fariña Reyes, Catalina
		N. Identificación Catastral 23114-03-04
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	03 - 5507 m <sup>2</sup> 04 - 551 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	03 - 254 m <sup>2</sup> 04 - 230 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas	
Eficabilidad Existente	03 - 470 m <sup>2</sup> 04 -	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

B-1

ELEMENTO VILLA DOROTEA		Nº B-1
<b>CARACTERISTICAS</b>		
Contexto	Tipo villa, sobre rasante, con rebaqueo delantero para escalera de acceso ocupando toda la fachada.	Estado Actual Con deficiencias generadas por uso.
Tipología Edificatoria	Planta cuadrada, con patio central y adosados lateral y posterior.	Composición de Fachada Compuesta de tres partes, dos de ellas rebajeadas: escalera monumental, y torreón en la esquina, con siete huecos simétricos, destacando la balaustrada de la cubierta y escalera de obra decorados.
Sistema Estructural	Pared de carga y forjada, con cubierta plana.	Sistema Constructivo Forjado con hormigón y pared de bloque con revoco liso, zócalo a la tirolesa en escuadra, las ventanas-puertas con entepchos de písejos torneados de hierro y molduras planas en dinteles. Cornisa marcando forjados. Artepe de cubierta sur tipo almenado.
Estilo	Eclectico.	Vegetación Existente Jardín alrededor y posterior.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar en el presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.E.M.A.C. de fecha 26-02-1998. En la Cuenta de Recaudación nº 4 de abril de 1.998.
	SECRETARIA GENERAL

CATALOGACION	
Valoración	Destaca la escalera ocupando toda la fachada (paralela) y torreón en esquina, dominando las balaustradas con cubierta, escaleras, balcones.
Vinculación Actual	Norma Subsidiaria nº 50 Conjunto Histórico Artístico.
Propuesta de Catalogación	INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

## SITUACION e. 1:10.000




## IDENTIFICACION

Dirección	C/ San Agustín, 7
Sector	El Convento
Propietario	Fariña Reyes, D. Candelaria
N. Identificación Catastral	18176-05


## DATOS NUMERICOS

Superficie de Parcela	154 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	138 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 planta y semisótano
Edificabilidad Existente	138 m <sup>2</sup>

## EMPLAZAMIENTO e. 1:1000



## FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO

Nº B-10

## CARACTERISTICAS

Contexto	En esquina, forma conjunto de casas tradicionales con acceso sobre rasante.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Piso tradicional en esquina, con cuerpo adosado apoyado en fachada y patio trasero.	Composición de Fachada	Principal dos huecos en cuerpo de esquina, resto ciego con escalera dentro de calle, sin parapetos de piedra. Lateral dos huecos simétricos.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura cubierta de par y nudillo a cuatro aguas con teja ásabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial y revoco liso, carpintería original.
Estilo	Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Aleucaria y palmera en el jardín. Palmera y arbusto en lateral.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

## CATALOGACION

Valoración	Casa tradicional en esquina, frente a iglesia del Cristo, bien restaurada.
------------	----------------------------------------------------------------------------

Vinculación Actual	Norma Subsidiaria nº55 Conjunto Histórico Artístico.
--------------------	---------------------------------------------------------

Propuesta de Catalogación	INTEGRAL
---------------------------	----------

Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación
---------------------------	--------------------------

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION
Dirección C/ San Agustín, 4 esquina Ctra. Tejina
Sector El Convento
Propietario Mauricio Estévez, Francisco
N. Identificación Catastral 19142-16
DATOS NUMERICOS
Superficie de Parcela 1.019 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual 331 m <sup>2</sup>
N. de Plantas 2 plantas
Edificabilidad Existente 534 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

15


ELEMENTO	Nº B.

CARACTERISTICAS	
Contexto En esquina adosado a Iglesia del Cristo, con jardín delantero y lateral.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave rectangular en 'L', con pequeño adosado en extremo de 'L'.	Composición de Fachada Fachada principal norte, destaca gran balcón de madera con cubierta de teja que ocupa toda la fachada del cuerpo de esquina, con tres pueras en planta baja fachada lateral este, a jardín delantero con ocho huecos simétricos y ventanilla en planta alta.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a cuatro aguas y teja ático.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera original en buen estado.
Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época. (1895) Deficiente ajuste de rezante de calle.	Vegetación Existente Jardín delantero, huerta abandonada en lateral.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha lo conocimiento con fecha anterior, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.G.M.A.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 1998. SECRETARIA GENERAL 

CATALOGACION	
Valoracion Situación buena, que la hacen muy visible, con gran longitud de fachada, presidida por un balcón de madera tradicional.	
Vinculación Actual Norma Subsidiaria nº 57. Conjunto Histórico Artístico.	Propuesta de Catalogación INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE


SITUACION	e: 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ José Izquierdo, 2
		Sector El Convento.
		Propietario Duarte Mínguez, Faix
		N. Identificación Catastral 18176-03
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	968 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	149 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	238 m <sup>2</sup>	
EMPLAZAMIENTO	e: 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

ELEMENTO	Nº B-1
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Forma conjunto con otras casas tradicionales.
Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Neve rectangular, paralela a fachada, de diversas neves adosadas en trasera.	Siete huecos simétricos con esquinas de piedra y zócalo salvando el desnivel de la calle. Lateral con tres huecos (dos y uno) simétricos.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Muros de carga y estructura cubierta de par y nudillo de cuatro agujas con leja árabe en cuerpo principal.	Muros de tapial, revocados liso a la cal, carpintería modificada.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional segunda época.	Areucana en jardín huerto lateral y posterior.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar con el presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la L.R. 14.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 14 de abril de 1.998.
<b>CATALOGACION</b>	
Valoración	 SECRETARIA
Studiado en un conjunto de casas tradicionales, formando un núcleo junto a Iglesia de Ntra. Sra. del Cristo, revocada pero manteniendo características tradicionales.	
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogacion
Norma Subsidiaria nº 60 Conjunto Histórico Artístico.	INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION		IDENTIFICACION	
Direccion	C/ José Izquierdo, 4	Nº B.-	
Sector	El Convento		
Propietario	Álvarez Hamilton, Julio A.		
N. Identificación Catastral	18175-03		
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	2.236 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual	129 m <sup>2</sup>		
N. de Plantas	2 plantas		
Edificabilidad Existente	327 m <sup>2</sup>		



ELEMENTO	CARACTERISTICAS	ESTADO ACTUAL	
Contexto	En borde de conjunto de casas tradicionales y huertas.	Bueno.	
Tipología Edificatoria	Nave rectangular paralela a vía, a lo que se ha ido adosando otras a lo largo del tiempo con diversas aberturas.	Composición de Fachada Cuerpos diferenciados con huecos irregulares y acceso lateral.	
Sistema Estructural	Muros de ciega y estructura de madera de pal y nudillo de a cuatro agujas, la inicial con teja blanca.	Sistema Constructivo Muro de tapial con revoco de tal liso con zócalo a la altura.	
Estilo	Tradicional. La nave adosada posterior propia de interior de la fachada.	Vegetación Existente Jardín-Huerto lateral y posterior.	
Vinculación Actual	Situada en núcleo de Iglesia-Convento del Cristo, en parcela grande.	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL	
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación		

Diligencias: Para hacer constar que del presente Todo Refundido ha:

Conformidad con lo que el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte acordó en su reunión ordinaria el 26/03/98 de la C.U.M.A.C. de fecha 26/03/98.

En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 4 de abril de 1998.

SECRETARIA GEI.




Vinculación Actual

Norma Subsidiaria nº 61  
Conjunto Histórico Artístico.

Propuesta de Catalogación  
AMBIENTAL

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº B-
		Dirección Ctra. Tejina, 48	
		Sector El Convento	
		Propietario Morales Caíras, Oliva	
		N. Identificación Catastral 20134-31	
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	380 m <sup>2</sup>	Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Ocupación Actual	Planta Baja - 27 + 141 Planta Alta - 173 + 32	Nave rectangular, paralela a vía con anexos traseros adosados y lateral oeste de una planta como terraza de acceso a planta alta.	Simétrica con ocho huecos (4 y 4), molduras planas alrededor de huecos y marcando líneas de alero tepeado por paramento que sobresale.
N. de Plantas	2 Plantas	Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Edificabilidad Existente	168 m <sup>2</sup>	Muros de carga y estructura de forjado armado. Cubierta de madera de par y nudillo a tres aguas de teja ático.	Muros de bloques con revoco liso de mortero de cemento sólido a la tirolesa. Carpintería de madera sin marcos tradicionales.
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
			

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	CARACTERISTICAS	
Contexto	Forma unidad con otras viviendas, con acera delantera y muros de huertos laterales.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria		Composición de Fachada
Ocupación Actual	Planta Baja - 27 + 141 Planta Alta - 173 + 32	Nave rectangular, paralela a vía con anexos traseros adosados y lateral oeste de una planta como terraza de acceso a planta alta.
N. de Plantas	2 Plantas	Sistema Estructural
Edificabilidad Existente	168 m <sup>2</sup>	Sistema Constructivo
Emplazamiento		Vegetación Existente
Documentación Complementaria	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tenido conocimiento con fecha 26-02-2008, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 107, apartado 1, C. de fecha 26-02-2008. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 26 de abril de 1.998. SECRETARIA GENERAL	
CATALOGACION		
Valoración	Casa tradicional, muy modificada.	
Vinculación Actual	Normas Subsidiarias nº 62 Conjunto Histórico Artístico.	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas		Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	Nº B.
Dirección C/ Pérez Reyes, 39	
Sector Camino Los Laureles	
Propietario Duarte Torres, Servando	
N. Identificación Catastral 21136-06	
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela 575 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual 237 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas 2 plantas	
Edificabilidad Existente 333 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

FOTOGRAFIAS	
	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	CARACTERISTICAS	
Contexto Junto a otras casas tradicionales, huertos abandonados en lateral y trasera.	Estado Actual Abandonada.	
Tipología Edificatoria Nave rectangular paralela a vía con adosado lateral y trasero de una planta.	Composición de Fachada Cuerpo de dos plantas con cinco huecos asimétricos y lateral de una planta con un hueco, carpintería de madera con ventanas de tablas lisas.	
Sistema Estructural Muros de carga, estructura de cubierta de madera de par y nudillo, de cuatro aguas la nave principal, dos aguas la lateral y un agua la trasera, de teja árabe.	Sistema Constructivo Muros de tapial, revoco liso a la cal.	
Estilo Tradicional 1 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Palmera canaria y jardín trasera.	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha sido Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la G.U.M.A.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de La Laguna, a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GEN:




## CATALOGACION

## Valoración

Conformado por naves adosadas que su distinta volumetría determinan un juego desigual de huecos; la fachada lateral ha sido alterada por dentro de adosados, habiendo levantado un muro de bloques con cerramiento lateral, con carpintería no tradicional en dos puertas de acero.

Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación	AMBIENTAL
Norma Subsidaria nº 57		
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación	

SITUACION	0. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ Pérez Reyes, 41
		Sector Camino Los Lauleles
		Propietario Familia Alvarez, Juan José
		N. Identificación Catastral 21136-05
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	1.095 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	305 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	605 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	0. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº B-
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto Con medianera a casa tradicional abandonada, y jardín lateral y trasero.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave rectangular en "L" con adosados traseros y cerrando patio en "U".	Composición de Fachada Planta baja con seis huecos irregulares y planta alta con cuatro huecos simétricos con esquina reforzada con manpostería concentrada, y cornisa marcando forjado cubierta y remate da antepecho.
Sistema Estructural Muros de carga; estructurada de madera de viguetas y tablas con cubierta plana.	Sistema Constructivo Muros de carga con revoco liso de mortero de cemento carpintería de madera modificada.
Estilo Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Jardín lateral norte.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha Conocimiento con fecha 19-01-1998, el Ayuntamiento Pleno de T. para dar cumplimiento al acuerdo de la C.I.C. M.A.C. de fecha 26-03-1998, en la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GE



## CATALOGACION

## Valoracion

Tradicional, bien conservado, con modificaciones en revestimiento y carpintería.

Vinculación Actual  
Norma Subsidiaria nº 63



Propuesta de Catalogación

INTEGRAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ Pérez Reyes, 36
		Sector El Convento
		Propietario
		N. Identificación Catastral 22167-01
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		
Ocupación Actual		
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL


ELEMENTO	Nº B-1
----------	--------

CARACTERISTICAS	
Contexto	Aislada, rodeada de calles; pieza destacada por situación junto a otras casas tradicionales.
Estado Actual	Totalmente restaurada.
Tipología Edificatoria	Cuerpo pentagonal, irregular, alineado a calles que lo circundan.
Composición de Fachada	Fachada principal con cinco huecos asimétricos, esquina con dos huecos centrales con balcón en planta alta de madera con base de seis cañes, antepecho cerrado para inferior y balustras en la superior y cubierta a un agua sobre cinco planos derechos. Las otras tres fachadas irregulares de traseras.
Sistema Estructural	Muros de carga tapial y estructura de madera; cubierta de par y nudillo de tres agujas de teja árabe.
Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal, carpintería de madera original muy trabajada muy deteriorada.
Estilo	Tradicional 1ª época.
Vegetación Existente	

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	
	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha conocimiento con fecha Sobre 1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.I.M.A.C. de fecha 26-02 En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 1.998. SECRETARIA GEN

CATALOGACION	
Valoración	Edificación tradicional, bien restaurada.
Vinculación Actual	Norma Subsidiaria nº 89.
Propuesta de Catalogación	INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ Santa Rita, 3
		Sector Camino de los Laureles
		Propietario Farina Dom Inguez, Victoria
		N. Identificación Catastral 22132-24-25
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	654 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	233 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	350 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

Nº B-1

ELEMENTO	CARACTERISTICAS	
	Contexto Entre medianeras, cercana visualmente a otros tradicionales catalogados y otros de carácter tradicional vecinos.	Estado Actual Bueno.
	Tipología Edificatoria Nave rectangular, paralela a vía, subdividida, estando la de al lado totalmente transformada.	Composición de Fachada Puerta y ventana en planta baja simétricas con inmueble adosado y dos huecos en planta alta centrados.
	Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera; cubierta de dos aguas de teja áspera.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco de mortero de cemento y yeso a la tirolesa, carpintería de madera modificada.
	Estilo Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido h  
Conocimiento con fecha 19-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de  
para dar cumplimiento a lo establecido en la C.U.M.A.C. de fecha 20-  
En la Ciudad de Tacoronte, el día 14 de abril de 1.998.



SECRETARIA GE

## CATALOGACION

## Valoracion

Tradicional, bien conservada con modificaciones en puerta de acceso.

## Vinculación Actual

Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 90

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ Santa Rita, 7
		Sector Camino de los Laureles
		Propietario Almenar Domínguez, Dolores
		N. Identificación Catastral 22132-19
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	1.233 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	93 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	128 m <sup>2</sup>	


EMPLAZAMIENTO	e.1:1000	FOTOGRAFIAS

ELEMENTO	CARACTERISTICAS	
	Contexto Aislada con muro de huerta en los laterales.	NºB-19 
Tipología Edificatoria	Planta cuadrangular, con adosado lateral de una planta y añadidos traseros auxiliares.	Composición de Fachada Seis huecos simétricos, más un hueco de paso en adosado lateral, con prolongación de paramento tapand cubierta.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera en inmueble original; en los adosados traseros con forjados de hormigón (cubierta plana); cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cel, carpintería de madera original.
Estilo	Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Terrenos de cultivo lateral y trasero. Palmera y arbusto en lateral.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido. Conocimiento con fecha 14/04/1998, el Ayuntamiento Pieno de para dar cumplimiento al acuerdo de la C.I.I.M.A.C. de fecha 2 En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de abril de 1.998. SECRETARIA 
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	
Valoración Tradicional de dos plantas con adosados laterales de una planta que resaltan la simetría, bien conservada.	
Vinculación Actual Norma subsidiaria nº 91.	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección
		Sector
		Propietario
		N. Identificación Catastral
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		
Ocupación Actual		
N. de Plantas		
Edificabilidad Existente		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO CRUZ DE NATALIO

Nº C-

## CARACTERISTICAS

Contexto	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada distribuid.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Estilo	Vegetación Existente

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente texto Relacionado ha tomado Conocimiento con fecha 30-11-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.E.M.A.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de La Laguna a 4 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración

Vinculación Actual

Propuesta de Catalogación


CONSERVACION SINGULAR

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ Candelaria, 8
		Sector La Fuentecilla del Alcalde
		Propietario Garcia Suarez, Pedro
		N. Identificación Catastral 23135-20
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	325 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	197 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas (anexo trasero 3)	
Edificabilidad Existente	323 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

I

## ELEMENTO

## CARACTERISTICAS

Contexto Forma conjunto con otras tres casas tradicionales, con cuerpo lateral y trasero anexos de bloques sin revestir.	Estado Actual Deficiente.
Tipología Edificatoria Nave rectangular, paralela a fachada, con adosado auxiliar trasero de bloques que sobresale en altura reciente.	Composición de Fachada Diferenciado en dos inmuebles, uno con cuatro huecos simétricos y el otro tres huecos asimétricos.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas de teja árabe. Anexo trasero discordante.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cal y zócalo a la tirolesa. Carpintería de madera original en planta alta y sustituida en la baja.
Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer efectiva una del presente Texto Refundido I  
Conocimiento con nº... para dar cumplimiento  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 26 de junio de 1.998.  
SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoración

La primera crujía mantiene el carácter tradicional, al que se le ha adosado cuerpo de tres plantas de bloques en trasera.

Vinculación Actual  
Norma Subsidiaria nº 154

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ Candelaria 10 y 12
		Sector La Fuentecilla
		Propietario Fariñas Domínguez, M. Iñaki
		N. Identificación Catastral 23135-21
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	884 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	211 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas y bodega	
Edificabilidad Existente	309 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

15

## ELEMENTO. CASA ALVARO FARINA

Nº C

## CARACTERISTICAS

Contexto	Forma conjunto de casas tradicionales catalogadas.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Seves rectangulares paralelos a vía independientes separadas por valla jardín y construcciones auxiliares en "U" cerrando jardín trasero.	Composición de Fachada	Seis huecos simétricos en cuerpo principal de dos plazas y tres plantas y dos ventanillas asimétricas en cuerpo una planta, separados por portada jardín de rejas con puerta de flecha y dos pilares con jarrones tipo "románico".
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro agujas y tres agujas de teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial, revoco liso a la cel; carpintería de madera reformada.
Estilo	Típico 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Palmera y huerto lateral.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido tiene Conocimiento con fecha 19-02-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte, para dar cumplimiento al acuerdo de la C.G.I.C.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional con bodega en cuerpo independiente en fachada, cerrando patio.

Vinculación Actual  
Norma Subsidiaria nº 102

Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL


Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ Candelaria, 15
		Sector La Fuentecilla del Alcalde
		Propietario Hernández Acevedo, Carmen
		N. Identificación Catastral 24151-15
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	233 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	110 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	220 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

ELEMENTO	Nº C-4
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Parte de nave rectangular, paralela a vía.
Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Parte de nave rectangular, paralela a vía.	Puerta de acceso con dos escalones en acera, y dos ventanas simétricas en planta alta y baja.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a dos agujas de teja árabe.	Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería sustituida en la planta alta.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Huerto lateral.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que el presente Texto Refundido ha tenido Conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.G.A.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 26 de abril de 1.998. SECRETARIA GENERAL
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	AMBIENTAL
Valoración: Tradicional, con jardín lateral en fachada con cerramiento de muro de piedras.	Vinculación Actual Norma Subsidiaria nº 103
Intervenciones Permitidas	Propuesta de Catalogación Ordenanzas de Aplicación

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
IDENTIFICACION	
Dirección: C/ Candelaria 27, 29 y 31	
Sector: Cruz de Natalio	
Propietario: 07 - Graja Klaus 06 - Feria Hardisson, Joaquín 08 - Raguer Pérez, Satúa	
N. Identificación Catastral: 24151-06-07-08	
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela 06 - 718 m <sup>2</sup> 07 - 428 m <sup>2</sup> 08 - 7.749 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual: 06 - 294 m <sup>2</sup> 07 - 86 m <sup>2</sup> 08 - 149 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas: 2 plantas	
Edificabilidad Existente: 06 - 415 m <sup>2</sup> 08 - 293 m <sup>2</sup> 07 - 172 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
FOTOGRAFIAS	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO CASA PEREZ GIRALDA

Nº C-5

CARACTERISTICAS

Contexto: Junto a construcción reciente con terrazas, y acceso lateral a fondo de parcela, formado por tres viviendas diferenciadas.

Estado Actual: Bueno.



Tipología Edificatoria:

Nave rectangular, paralela a vía, con adosados formando 'L'.

Composición de Fachada:

Tres huecos simétricos en la planta alta y siete huecos de peso asimétricos en planta baja algunos modificados los originales.

Sistema Estructural:

Muros de carga y estructura de madera; cubierta de par y nudillo a cuatro aguas con teja Árabe el cuerpo principal.

Sistema Constructivo:

Muros de tapial, revocados liso a la cal, y zócalo a la piedra en nº 27. Carpintería de madera con curvaturas.

Estilo:

Tradicional segunda época.

Vegetación Existente:

Huerto-jardín típico.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento en su reunión ordinaria, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la C.R. An.C. de fecha 26-02-15. En la Constitución de la C.R. An.C. de fecha 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL



CATALOGACION

Valoración:

Casa tradicional, formada por tres viviendas, con carpinterías modificadas con distinto criterio en cada vivienda, pero manteniendo el carácter tradicional, excepto en planta baja de la propiedad situada junto a gran huerta sur.

Vinculación Actual:  
Norma Subsidiaria nº 101


Propuesta de Catalogación:

INTEGRAL

Intervenciones Permitidas:

Ordenanzas de Aplicación:

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ Candelaria 14 y 16
		Sector Cruz de Natalio
		Propietario: 23 - Zamorano, Luis 24 - Febles Pérez, Adolfo
		N. Identificación Catastral 23135-23-24
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		Contexto Forma conjunto de casas tradicionales catalogadas:
23 - 127 m <sup>2</sup> 24 - 209 m <sup>2</sup>		Estado Actual Bueno.
Ocupación Actual		Tipología Edificatoria Nave rectangular paralela a fachada, con adosado lateral y lateral.
23 - 438 m <sup>2</sup> 24 - 648 m <sup>2</sup>		Composición de Fachada Claramente diferenciadas las dos viviendas. En el nº 16 con gran portada adintelada con marcos de piedra, en borde de vivienda y dos tramas de piedra ocho huecos simétricos más una ventana.
N. de Plantas		En el nº 14, cuatro huecos simétricos más ventanuco y esquina sur con cartos descubiertos adosada construcción auxiliar.
2 plantas		Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a tres agujas de teja árabe.
Edificabilidad Existente		Sistema Constructivo Muro de tapial con revoco de cal Lisa, carpintería de madera original. En cubierta nº 14 ventana de buhardilla y chimenea.
23 - 193 m <sup>2</sup> 24 - 418 m <sup>2</sup>		
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO MAYORAZGO

Nº C-6

## CARACTERISTICAS

Contexto	Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Forma conjunto de casas tradicionales catalogadas:	Nave rectangular paralela a fachada, con adosado lateral y lateral.	Claramente diferenciadas las dos viviendas. En el nº 16 con gran portada adintelada con marcos de piedra, en borde de vivienda y dos tramas de piedra ocho huecos simétricos más una ventana. En el nº 14, cuatro huecos simétricos más ventanuco y esquina sur con cartos descubiertos adosada construcción auxiliar.
	Sistema Estructural	Sistema Constructivo
	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a tres agujas de teja árabe.	Muro de tapial con revoco de cal Lisa, carpintería de madera original. En cubierta nº 14 ventana de buhardilla y chimenea.
	Estilo	Vegetación Existente
	Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Huerta lateral y trasera.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer cumplir lo establecido en el presente Texto Refundido he tomado  
Conocimiento con fecha \_\_\_\_\_, en el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte  
Para dar cumplimiento al acuerdo tomado el \_\_\_\_\_ de febrero de 1996-1998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 14 de diciembre de 1998.  
SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

Valoración	Propuesta de Catalogación
Casa de dos plantas tradicional de gran altura y longitud de fachada, con portal de manpostería en buen estado.	INTEGRAL
Vinculación Actual Norma Subsidiaria nº 100	Ordenanzas de Aplicación
Intervenciones Permitidas	



## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE



IDENTIFICACION	
Dirección	C/ Candelaria, 18 y 20
Sector	Cruz de Natalio
Propietario	25 - Desconocido 26 - Galván Gáz., Fco. Javier
N. Identificación Catastral	23135-25-25

DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	
25 - 210 m <sup>2</sup>	
26 - 609 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	
25 - 83 m <sup>2</sup>	
26 - 85 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	
25 - 106 m <sup>2</sup>	
26 - 128 m <sup>2</sup>	



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO CASA TORRES PERDOMO

Nº C-7

## CARACTERISTICAS

Contexto: Forma conjunto con casas tradicionales con cobertizo lateral y acceso delantero en nº 20 horizontal, salvando desnivel.

Estado Actual:  
Bueno.



## Tipología Edificatoria:

Nave rectangular, paralela a vía, y adosado trastero, con puertas laterales a huerta fresera.

## Composición de Fachada

Consta de dos viviendas diferenciadas. La nº 20 con la esquina norte de piedras al descubierto, dos ventanas centradas en planta alta y baja y puerta, con carpintería original. Y la nº 18 con tres huecos simétricos.

## Sistema Estructural

Muros de carga y estructura de madera; cubierta de pizarra y mudillo a cuatro aguas; cuerpo de fachada a un agua y el trastero de teja árabe.

## Sistema Constructivo

Muros de tapial con revoco liso, carpintería en nº 18 modificada eliminando el antepecho.

## Estilo

Tradicional de 2<sup>a</sup> época.

## Vegetación Existente

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 14/04/1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al Acuerdo de la C. C. v. C. de fecha 20-02-1993.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoracion

Casa tradicional de dos plantas formada por dos viviendas, con carpintería transformada, en buen estado.

## Vinculación Actual

Catálogo de la Norma Subsidiaria nº 12

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

## Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ Candelaria, 22 y 24
		Sector Cruz de Natalio
		Propietario Farina Reyes, Angel/Hdros.
		N. Identificación Catastral 23135-28
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	2089 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual		
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO

Nº C-8

## CARACTERISTICAS

Contexto:	Forma conjunto con casas tradicionales, retranqueada junto a solar por dentro de casa medianera y acera delantera sin pavimentar ni nivelar.	Estado Actual: Abandonado.
Tipología Edificatoria:	Nave cuadrada.	Composición de Fachada:  Cinco huecos irregulares asimétricos, con otra ventana en planta baja tapizada.
Sistema Estructural:	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo de dos aguas sin el faldón trasero doble del delantera.	Sistema Constructivo:  Muros de tapial con revoco liso a la cal, con refuerzo en las esquinas de mampostería. Carpintería de tabla lisa y dintel de madera vista, originales.
Estilo:	Tradicional de 1 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente:

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente texto Histórico ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo lo C.R. A.Y.C. de fecha 26-02-1.996.  
En la Ciudad de Tacoronte, a diez años de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.




## CATALOGACION

Valoración	Tradicional de primera época, de dos plantas, con carpintería de tablas lisas, en estado ruinoso con un hueco tapizado.	
Vinculación Actual	Norma subsidiaria nº 96.	Propuesta de Catalogación
Intervenciones Permitidas		AMBENTAL Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTO AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Direccion	C/ Candelaria, 26 y 28
Sector	Cruz de Natalio
Propietario	Fatima Reyes, Angel Hidros.
N. Identificacion Catastral	23135-28
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	2.080 m <sup>2</sup>
Ocupacion Actual	400 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	684 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO

Nº C-9

## CARACTERISTICAS

Contexto	Forma conjunto con otras casas tradicionales. La componen inmuebles diferenciados: vivienda almacén con portón lateral de barrotes de hierro.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Dos naves rectangulares paralelas a fachada adosadas, vivienda de dos plantas y almacén de una con adosados traseros.	Composición de Fachada	Simétrica con tres huecos en planta alta y tres en planta baja en nº 26 y un hueco de paso en nº 28 (almacén).
Sistema Estructural	Muros de cercha y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas el nº 26 (vivienda) y a dos aguas el nº 28 (almacén).	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal, con carpintería de madera reformada.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Arbustos laterales y huerta trasera.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 14-04-1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al artículo 16 de la C. Canaria, de fecha 26-02-1.991  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 14 de abril de 1.996.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoracion	Tradicional de dos plantas en buen estado, adosado trasero de reciente construcción de una planta con jardín frondoso con arbustos frutales.	
Vinculacion Actual	Norma Subsidaria nº 96	Propuesta de Catalogacion
Intervenciones Permitidas		Ordenanzas de Aplicacion

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

## SITUACION

e. 1:10.000



## IDENTIFICACION

## Dirección

C/ Candelaria, 65

## Sector

La Placeta

## Propietario

Desconocido

## N. Identificación Catastral

22132-44

## DATOS NUMERICOS

## Superficie de Parcela

1.978 m<sup>2</sup>

## Ocupación Actual

155 m<sup>2</sup>

## N. de Plantas

2 plantas

## Edificabilidad Existente

224 m<sup>2</sup>

## EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



## FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO

NºC-10

## CARACTERISTICAS

## Contexto

Dos casas muy diferenciadas adosadas, aisladas con valles de huetos laterales.

## Estado Actual

Abandonada cuerpo primera planta, norte. Buena la segunda planta.

## Tipología Edificatoria

Dos naves rectangulares paralelas a fachada con adosado trasero.

## Composición de Fachada

Nave principal con puerta central y ventana a cada lado en planta baja y dos ventanas laterales y ventanilla central en la alta mes verterilla lateral en planta baja. La fachada lateral con escalera de manopostería, planta alta y balcón de acceso con cubierta de un agua de teja.

## Sistema Estructural

Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a tres aguas cada nave, de teja árabe.

## Sistema Constructivo

Muros de tapial con revoco liso a la cal, carpintería original de tablas en el anexo lateral en mal estado.

## Estilo

Tradicional 2ª época.

## Vegetación Existente

Jardín-huerto lateral y trasero.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1.996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la Circular C-144 C. de fecha 26-02-1.996.  
En la Circular se establece que el plazo para la presentación de la documentación es hasta el 15-03-1.996.

SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

## Valoracion

Tradicional en buen estado, con adosado lateral abandonado de una planta.

## Vinculacion Actual

Norma Subsidiaria nº 93.

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ El Calvario, 95-97
		Sector La Placeta
		Propietario 04 - Cruz, Angel 05 - Suarez Suarez, Jose
		N. Identificacion Catastral 21165-04-05
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		04 - 410 m <sup>2</sup> 05 - 362 m <sup>2</sup>
Ocupacion Actual		04 - 171 m <sup>2</sup> 05 - 362 m <sup>2</sup>
N. de Plantas		2 plantas
Edificabilidad Existente		04 - 209 m <sup>2</sup> 05 - 267 m <sup>2</sup>

The figure consists of two main parts. The left side, titled 'EMPLAZAMIENTO' at the top left, contains a technical map showing the building's footprint. The building itself is shaded with diagonal lines. The map includes elevation levels: 445, 445.20, 445.40, and 445.60 meters above sea level. A vertical dimension of 2.20 meters is also indicated. The right side, titled 'FOTOGRAFIAS' at the top left, contains two black and white photographs of the building. The top photograph shows the building from a distance, while the bottom photograph is a closer view of the same building.

ELEMENTO	Nº C-11
CARACTERISTICAS	
<b>Contexto</b> Forma conjunto con otras tradicionales, con cuerpo adosado lateral, rellenqueado de nueva construcción y jardín vallado este, sobre rasante.	<b>Estado Actual</b> Bueno. 
<b>Tipología Edificatoria</b> Nave rectangular paralela a vía, con adosado trasero.	<b>Composición de Fachada</b> Claramente diferenciada las dos viviendas, siendo la nº 95 simétrica con cuatro huecos (reformados los huecos de planta baja) y la nº 93 con cinco huecos irregulares con escalones de acceso invadiendo acera, perpendicular a fachada.
<b>Sistema Estructural</b> Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de per y nudillo a cuatro aguas de teja árabe. (Adosado rellenqueado oeste, nuevo de forjado de hormigón y cubierta plana).	<b>Sistema Constructivo</b> Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera tradicional con reformas parciales.
<b>Estilo</b> Tradicional 2º época, con reformas.	<b>Vegetación Existente</b> Palmera canaria y jardín frondoso en lateral y trasero.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento para su debate y votación el Ayuntamiento Pleno de Tocantito para dar visto bueno en la sesión ordinaria del año 1998, de fecha 26-02-1998.

**SECRETARIA GENERAL.**




**CATALOGACION**

## Valoración

Casa tradicional en buen estado de conservación.


Vinculación Actual Norma subsidaria nº 50	Propuesta de Catalogación <b>AMBIENTAL</b>
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº C-12
		Dirección C/ El Calvario, 101	
		Sector La Placeta	
		Propietario Hernández Rodríguez, José	
		N. Identificación Catastral 21155-07	
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	835 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual	103 + 104		
N. de Plantas	2 Plantas		
Edificabilidad Existente	311 m <sup>2</sup>		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
		 	

ELEMENTO	
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Forma conjunto con otras casas tradicionales en borde de agrupación con arboleda frondosa.
Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Edificio rectangular (coeficiente forma 3/1) paralelo a vía con adosado lateral de una planta y treseros.
Composición de Fachada	Simétrica, con puerta central y dos ventanas a cada lado y dos ventanas simétricas en planta alta, con puerta metálica de garaje en cuerpo anexo.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a tres aguas el cuerpo principal y a un agua los anexos, de teja árabe.
Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso y zócalo a la tirolesa. Carpintería de madera tradicional con cuarterones.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.
Vegetación Existente	Huerta posterior y lateral este, arboleda frondosa.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencias: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 28-02-1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al apartado de la C.R.I.M.A.C. de fecha 28-02-1996. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 1.996. SECRETARIA GENERAL
<b>CATALOGACION</b>	
Valoración	Casa tradicional, en buen estado de conservación.
Vinculación Actual	Normas Subsidiarias nº 81
Propuesta de Catalogación	INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº C-13
		Direccion C/ El Calvario, 103 B	
Sector	La Placeta		
Propietario	Fuma Gallo, Francisco		
N. Identificación Catastral	21165-08		
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	1846 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual	32 + 167		
N. de Plantas	2 Plantas		
Edificabilidad Existente	366 m <sup>2</sup>		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
		 	

ELEMENTO	
Contexto	Casa en esquina con valla de jardín hacia los dos laterales muy frondoso con arbustos de gran porte.
Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave en "L" (coef. forma 1/1) con cuerpo adosado también en "L" (coef. forma 2/1) de posterior construcción.
Composición de Fachada	Principal: simétrica con cuatro ventanas. Oeste hacia jardín con balcón central en planta alta con tejadillo. Simétrica. Este: esimétrica con cuatro huecos, dos ventanas en planta alta simétrica y valla de jardín con muro escalonado acabado en balaustres, igual que cubierta edificio ecléctico. Pérgolas exentas en jardín lateral oeste.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera, cuerpo en esquina principal, con cubierta a cuatro aguas de teja árabe y muros de carga y forjado armado, con cubierta plana el cuerpo adosado, lateral norte.
Sistema Constructivo	Muros de tapial, en cuerpo principal y de bloques en adosado norte, con revoco liso. Carpintería de madera tradicional con cuarterones.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época el cuerpo principal. Tradicional ecléctico el adosado norte.
Vegetación Existente	Drago, avacales, acacias, jacarandas, en jardín lateral oeste.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tenido Conocimiento con fecha 30-01-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la F. 1.º, art. C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 1 <sup>er</sup> de febrero de 1998. SECRETARIA GENERAL.
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	
Valoración	Forman dos edificaciones totalmente distintas, una tradicional y otra ecléctica, ambas en buen estado de conservación, rodeada de amplios jardines.
Vinculación Actual	Normas Subsidiarias nº 82
Propuesta de Catalogación	INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	
IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Calvario, 105
Sector	La Placeta
Propietario	Reyes Pérez, Santiago
N. Identificación Catastral	21164-30
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	1308 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	Planta Alta - 154 + 62 Planta Baja - 42
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	258 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº C-14
CARACTERISTICAS	
Contexto	Casa aislada rodeada de huerta, cercana a otras casas tradicionales.
Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Neave cuadrada (coef. forma 1/1) con adosado lateral este y anexos traseros norte.	Simétrica, con cuatro huecos sur y dos huecos en fachada oeste. En cuerpo adosado paramento sobreseña tapando alero de cubierta.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Muros de carga, y estructura de madera. Cubierta de per y nudillo a cuatro aguas de teja Árabe en el cuerpo principal y adosado este.	Muro de tapial, con revoco liso a la cal. Carpintería de madera tradicional, original.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Jardín y huerta alrededor del inmueble.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA  
 Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha v. 26-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la G. de fecha 26-02-1998.  
 En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1998.  
 SECRETARIA GENERAL



*[Firma]*

## CATALOGACION

Valoración  
 Edificación tradicional en interior de parcela, rodeada de amplios jardines.

Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 63	Propuesta de Catalogación <b>INTEGRAL</b>
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Calvario, 109
Sector	La Placeta
Propietario	Dávila Pérez, Federico
N. Identificación Catastral	22164-26
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	564 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	Planta Alta - 138 m <sup>2</sup> Planta Baja - 138 + 39
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	315 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº C-15		
CARACTERISTICAS			
Contexto	Casa aislada, retranqueada de vía, rodeada de jardín y próxima a otras casas tradicionales.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nevo rectangular (coef. de forma 2/1), con adosados laterales y traseros de una planta.	Composición de Fachada	Asimétrica con huecos regulares., Con balcón cubierto a tres aguas en fachada lateral oeste y escalera de acceso principal en fachada sur.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de teja y nudillo a tres aguas de teja árabe el cuerpo principal.	Sistema Constructivo	Muros de bloques con revoco liso. Carpintería de madera, renovada.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época, con reformas.	Vegetación Existente	Palmeral canario y frondoso jardín sobre rasante de vía alrededor del inmueble.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		<p>Diligencia: Para hacer constar en el presente la existencia del presente Edificio, "Casa Ismael", conocimiento con el que se da a la Plataforma de Internet del Ayuntamiento de Tenerife, el Ayuntamiento de Tenerife, el Pleno de Tenerife, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 10, apartado 1, de la Ley 1/1993, de 1 de febrero, de Catalogación de Bienes de Interés Cultural, en la Unidad de Catalogación de Bienes de Interés Cultural, en la fecha 26-02-1993.</p> <p>En la Unidad de Catalogación de Bienes de Interés Cultural, en la fecha 26-02-1993.</p> <p>SECRETARIA GENERAL.</p> 	
CATALOGACION			
Valoración	Edificación tradicional en interior de parcela con amplios jardines.		
Vinculación Actual	Normas Subsidiarias nº 15	Propuesta de Catalogación	AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación		

## SITUACION

e. 1:10.000



## IDENTIFICACION


Dirección	C/ El Calvario, 111-113
Sector	La Placeta
Propietario	Núñez Mallorquí In, Concepción
N. Identificación Catastral	22164-25

## DATOS NUMERICOS

Superficie de Parcela	190 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	Planta Alta - 38 + 17 Planta Baja - 38
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	93 m <sup>2</sup>

## EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



## FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO

Nº C-16

## CARACTERISTICAS

Contexto	Casa aislada por huertos laterales con muros de piedra altos, cercana a otras tradicionales.	Estado Actual	Bueno,
Tipología Edificatoria	Nave rectangular (coef. de forma 3/1) paralela a vía.	Composición de Fachada	Simétrica, con dos huecos diferenciados, con cuatro huecos en planta baja tipo almacén y cuatro ventanas centrales en planta alta.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de cubierta de madera de per y nudillo a cuatro aguas de teja plana.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal con zócalo a la altura en el nº 113; Carpintería de madera original.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época,	Vegetación Existente	Arboleda frondosa trasera.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al voluntad de la C.I.I.M.A.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1998.  
SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, en buen estado de conservación.


Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 65

Propuesta de Catalogación  
**INTEGRAL**

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ El Calvario, 78
		Sector La Placeta - La Fuente
		Propietario Reyes Pérez, Pedro
		N. Identificación Catastral 23135-08
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	268 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	Planta Alta - 65 m <sup>2</sup> Planta Baja - 65 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	170 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL


I'

ELEMENTO	Nº C
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto Forma conjunta con otros tradicionales, con acera delantera con escalones.	Estado Actual Aceptable.
Tipología Edificatoria Nave rectangular (coef. de forma 2/1) paralela a vía, con adosado trasero paralelo.	Composición de Fachada Planta alta con tres ventanas simétricas, con huecos irregulares y transformados en planta baja.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja áspera.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera sustituida.
Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 01-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.G.I.V.A.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Oficina de Protocolo, el día 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, transformada con apertura de hueco para garaje.

Vinculación Actual  
Norma subsidiaria nº 106

Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORON

15

SITUACION	E. 1:10,000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ El Calvario, 117
		Sector La Placeta - La Fuente
		Propietaria Párez Farita, Candelaria
		N. Identificación Catastral 22164-18
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	1331 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	Planta Alta - 123 Planta Baja - 196 + 92	
N. de Plantas	2 Plantas	
Edificabilidad Existente	321 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	E. 1:1000	FOTOGRAFIAS


## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº C-
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto Casa en esquina a tres frentes, formando conjunto con otras tradicionales.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave rectangular, con adosado trasero.	Composición de Fachada Simétrica, con puerta central de seis huecos. Fachadas laterales con huecos irregulares. Escalera añadida en trastera nota de hormigón.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a cuatro agujas de teja árabe el cuerpo principal y a un agua el adosado hacia un lateral.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cel y zócalo a la tirolesa en fachada principal. Carpintería de madera con elementos sustituidos en cuerpo adosado.
Estilo Tradicional 3 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente


DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al art. 14 de la C.I.C. y A.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.998. SECRETARIA GENERAL
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	Propuesta de Catalogación
Valoración Casa tradicional.	INTEGRAL
Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 108	Propuesta de Catalogación INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

IDENTIFICACION	
Direccion	c/Valerio Padrón esq c/ El Cañillo
Sector	
Propietario	
N. Identificación Catastral	
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	
Ocupación Actual	
N. de Plantas	
Edificabilidad Existente	

FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	FUENTE DEL ALCALDE	Nº C-19
CARACTERISTICAS		
Contexto	Estado Actual Bueno.	
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada	
Sistema Estructural	Sistema Constructivo	
Estilo	Vegetación Existente	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente texto refundido han tomado Conocimiento con fecha 28-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al informe de la C.U.N.A.C. de fecha 28-02-1998.  
En la Oficina de la Secretaría, el 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración

Vinculación Actual

Propuesta de Catalogación  
**CONSERVACION SINGULAR**

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº C:
		Direccion C/ Valero Padrón, 66 y 88	
Sector		La Fuentecilla del Alcalde	
Propietario		nº 66 15- Juan Manuel nº 66 16- Domingo	
N. Identificación Catastral		25162-15-15	
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela			
15- 219 m <sup>2</sup>			
16- 160 m <sup>2</sup>			
Ocupación Actual			
15- 66 m <sup>2</sup>			
16- 65 m <sup>2</sup>			
N. de Plantas		2 plantas	
Edificabilidad Existente			
15- 132 m <sup>2</sup>			
16- 130 m <sup>2</sup>			

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
		 	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO

## CARACTERISTICAS

Contexto	Junto a otra tradicional y otras construcciones con pasos laterales a trasteros de terrenos de cultivo con patio delantero sobre resalte.	Estado Actual	Aceptable con desperfectos en la nº 66.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular oblicua a la calle, con adosado trastero paralelo y otras construcciones auxiliares.	Composición de Fachada	Simétrica dos huecos en planta alta y cuatro en planta baja, en fachada principal y dos huecos en fachada lateral simétricos.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra nudillo a cuatro agujas de teja árabe al cuerpo principal y un agua trastero.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cel, con zócalo a la altura, carpintería de madera sustituida.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época	Vegetación Existente	Jardín anterior.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 14-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo se la firma en la C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de Junio de 1998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoracion

Tradicional de dos plantas formando dos viviendas con carpintería modificada.

## Vinculación Actual

Norma Subordinaria nº 130


## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Apliación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº C-21
		Dirección C/ Valerio Padrón, 62	
Sector El Cantillo			
Propietario Luengo Rodríguez, Angel			
N. Identificación Catastral 26101-35			
DATOS NUMERICOS		CARACTERISTICAS	
Superficie de Parcela 958 m <sup>2</sup>		Contexto Aislada, con jardines laterales sobre resaltes, con muro cubierto de hiedra en un lado, frente a jardín público.	Estado Actual Bueno.
Ocupación Actual 185 m <sup>2</sup>			
N. de Plantas 2 plantas			
Edificabilidad Existente 303 m <sup>2</sup>			

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
		 	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL


ELEMENTO	CARACTERISTICAS
Contexto Aislada, con jardines laterales sobre resaltes, con muro cubierto de hiedra en un lado, frente a jardín público.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave rectangular paralela a vía con adosados lateral y trasero de una sola planta.	Composición de Fachada Seis huecos simétricos en el cuerpo principal con cornisa marcando líneas de forjado y escalera lateral norte paralela a fachada, dando acceso a primera planta mediante terraza con balaustrada y pérgola a lo largo de la fachada.
Sistema Estructural Muros de carga y forjados.	Sistema Constructivo Muros de bloques y revoco liso, pintado y zócalo a la altura, con carpintería de madera original.
Estilo Tradicional 3 <sup>a</sup> época, con elementos eclécticos.	Vegetación Existente Arboles frutales y palmeras en huerta lateral norte.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fuerza suficiente, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al apartado 1º de la C.I.C. de fecha 26-02-1.998. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 1.998. SECRETARIA GENERAL.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	VALORACION	VINCULACION ACTUAL	PROPIEDAD	INTERVENCIONES	ORDENANZAS
	Tradicional en buen estado, con modificaciones y añadido con elementos eclécticos.	Norma Subsidiaria nº 108	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL		
				Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº D.
		Direccion Ctra. Gral. del Norte, 97	
Sector	Correa Vieja		
Propietario	Dehesa Mohene, Nicolas/Hdros.		
N. Identificación Catastral	20134-48		
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	9590 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual	183 m <sup>2</sup>		
N. de Plantas	2 plantas		
Edificabilidad Existente	390 m <sup>2</sup>		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
		  	

CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL


ELEMENTO "LA DEHESA"		Nº D.
<b>CARACTERISTICAS</b>		
Contexto	Conjunto de pabellones rodeados de jardín bajo rasante de calle, sobresaliendo la planta alta y cuerpo auxiliar de acceso a cubierta.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave aislada de diversas formas alrededor de rotonda con pérgolas, cuerpo principal en "L".	Composición de Fachada Cuerpo principal, con huecos simétricos, molduras marcando líneas de forjados, barandillas de balaustradas cubiertas y ventanas, de cuerpo en esquina de cubierta tercera volada en planta primera.
Sistema Estructural	Muros de carga y forjado armado. Cubierta plana.	Sistema Constructivo Muros de bloques y forjados de ladrillo armado con revoco liso y pintura.
Estilo	Ecléctico-romántico.	Vegetación Existente Jardín y rotonda con pérgolas.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la G.C. A.C. de fecha 26-02-1998. En la Gaceta de Canarias se publicó el 4 de abril de 1.998. SECRETARIA-GENERAL
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	
Valoración	Ecléctica de dos plantas en amplia parcela, con jardines urbanizados con pérgolas; fachadas de elementos eclécticos en mal estado.
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación INTEGRAL

Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación
---------------------------	--------------------------

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección Ctra. Gral. del Norte, 111
		Sector Correo Viejo
		Propietario Expósito Pérez, Nicolasa Expósito Pérez, Catalina
		N. Identificación Catastral 20134-55
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	431 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	249 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	1 planta	
Edificabilidad Existente	249 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

ELEMENTO	Nº D-2
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto Forma conjunto con otros casas tradicionales con patio delantero sin valla y huertas de frutales laterales.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave rectangular paralela a fachada con adosado trasero, ocupando toda la parcela.	Composición de Fachada Cuatro huecos ordenados simétricos (1 ventana).
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro agujas de teja árabe. Adosado de cubierta plana.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera original.
Estilo Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Pino en huerta lateral oeste y frente norte.
<b>DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA</b>	
Diligencia: Para hacer constar que la presente ficha presenta la documentación necesaria para su cumplimiento. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el Año de 2003. Firmante: _____ En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el Año de 2003. Firmante: _____ SECRETARIA GENERAL	
<b>CATALOGACION</b>	
Valoración Edificación tradicional en buen estado de conservación.	
Vinculación Actual Norma Subsidiaria nº 179	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	
		Dirección Ctra. Gral. del Norte, 113-115	Nº D-3
		Sector Correa Vieja	
		Propietario Guijaro Expósito, M. Paz	
		N. Identificación Catastral 20134-56	
DATOS NUMERICOS		CARACTERISTICAS	
Superficie de Parcela 281 m <sup>2</sup>		Contexto Forma conjunto con otras casas tradicionales con patio delantero abierto y acceso lateral a fondo de parcela ocupada por diversas viviendas.	Estado Actual Bueno.
Ocupación Actual 83 m <sup>2</sup> (Vivienda) 56 m <sup>2</sup> (Almacén) 83 m <sup>2</sup> (Semisótano)		Tipología Edificatoria Nave rectangular, paralela a vía, con adosados laterales de diversas construcciones nuevas ocupando toda la parcela.	Composición de Fachada Huecos irregulares, modificados los originales en el nº 113. En lateral, escalera paralela a fachada este con terraza cubierta.
N. de Plantas 1 planta		Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierto de pizarra y nudillo a cuatro aguas de teja plana.	Sistema Constructivo Muros de tapial, revoco liso a la cal. Carpintería original en el nº 115 y sustituida en el nº 113.
Edificabilidad Existente 83 m <sup>2</sup>		Estilo Típico.	Vegetación Existente Nispereros en lateral norte.

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	
CARACTERISTICAS	
Contexto Forma conjunto con otras casas tradicionales con patio delantero abierto y acceso lateral a fondo de parcela ocupada por diversas viviendas.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave rectangular, paralela a vía, con adosados laterales de diversas construcciones nuevas ocupando toda la parcela.	Composición de Fachada Huecos irregulares, modificados los originales en el nº 113. En lateral, escalera paralela a fachada este con terraza cubierta.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierto de pizarra y nudillo a cuatro aguas de teja plana.	Sistema Constructivo Muros de tapial, revoco liso a la cal. Carpintería original en el nº 115 y sustituida en el nº 113.
Estilo Típico.	Vegetación Existente Nispereros en lateral norte.


DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	
	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha Conocimiento con fecha 10/01/1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte, para dar cumplimiento a lo establecido en la C.I.U.M.A.C. de fecha 26/12/1997, en la Ciudad de Tacoronte, el 4 de abril de 1.998. 

CATALOGACION	
Valoración Casa tradicional en buen estado formada por dos viviendas, la lateral oeste modificados distribución y tamaño de huecos.	
VINCULACION Actual	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Norma Subsidiaria nº 150	
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº D-4
		Dirección Ctra. Gral. del Norte, 121	
		Sector Correo Viejo	
		Propietario Gutiérrez Expósito, Honorio	
		N. Identificación Catastral 20134-58	
DATOS NUMERICOS		CARACTERISTICAS	
Superficie de Parcela	337 m <sup>2</sup>	Contexto Forma conjunto con otras casas tradicionales. En esquina de peso a fondo de parcela, y con medianera a casa de mayor altura de construcción reciente.	Estado Actual Bueno.
Ocupación Actual	111 m <sup>2</sup> (Vivienda) 65 m <sup>2</sup> (Semisótano)	Tipología Edificatoria Dos naves rectangulares, paralelas a la vía, con pendiente hacia interior de parcela, aprovechada por semisótano de la nave interior.	Composición de Fachada Puerta lateral y dos ventanas, con pared que sobresale tapando cubierta. En fachada lateral claramente distinguibles las dos naves.
N. de Plantas	1 planta	Sistema Estructural Pared de cercha y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas de teja áspera.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cel. Carpintería de madera tradicional modificada.
Edificabilidad Existente	111 m <sup>2</sup>	Estilo Tradicional, con elementos modificados.	Vegetación Existente Nispereros lateral oeste.
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
		 	


## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	
	
	
CARACTERISTICAS	
Contexto Forma conjunto con otras casas tradicionales. En esquina de peso a fondo de parcela, y con medianera a casa de mayor altura de construcción reciente.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Dos naves rectangulares, paralelas a la vía, con pendiente hacia interior de parcela, aprovechada por semisótano de la nave interior.	Composición de Fachada Puerta lateral y dos ventanas, con pared que sobresale tapando cubierta. En fachada lateral claramente distinguibles las dos naves.
Sistema Estructural Pared de cercha y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas de teja áspera.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cel. Carpintería de madera tradicional modificada.
Estilo Tradicional, con elementos modificados.	Vegetación Existente Nispereros lateral oeste.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para el cumplimiento del presente Decreto Refundido hasta el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte, en la C.H.I.M.A.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 4 de abril de 1998. SECRETARIA GENERAL
CATALOGACION	
Valoración Tradicional de una planta junto a vía y dos plantas la interior, carpintería modificada.	
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ Cantillo, 21
		Sector El Cantillo
		Propietario Blanco Bello, Angela
		N. Identificación Catastral 25138-05
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela 1504 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual 113 m <sup>2</sup>		
N. de Plantas 1 + 1 semisótano		
Edificabilidad Existente 228 m <sup>2</sup>		
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº D-1
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto Casa isolada, alineada a calle elevada respecto al terreno, que permite una planta bajo inserto, forma conjunto con otras casas tradicionales y rodeada de huerta con frutales.	Estado Actual : Bueno.
Tipología Edificatoria Nave en 'L' paralela a fachada.	Composición de Fachada Principal de una planta, simétrica con puerta central y 4 ventanas de cada lado. Lateral sur, simétrica con seis huecos (3 + 3).
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Construtivo Muros de carga y tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera original.
Estilo Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Frutales en huerta-jardín lateral sur y posterior.
Diligencia: Preguntar a propietario del presente sobre el Régimen de protección Conocimiento con fecha 20/02/2002 - v.º d. el Ayuntamiento Pleno de Tingo para dar cumplimiento a la ordenanza de protección de bienes culturales de fecha 20/02/2002 En la Ciudad de Tingo como a 14 de abril de 1.998. SECRETARIA GENERAL	
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	
CATALOGACION	
Valoración Tradicional de dos plantas, con una planta bajo inserto de vía.	
Vinculación Actual Norma Subsidiaria nº 123	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación



## SITUACION

e. 1:10.000



## IDENTIFICACION

## Direccion

C/ El Cantillo, 29-31

## Sector

El Cantillo

## Propietario

01 - Hernández Hernández, Isolina  
02 - Hernández Hernández, Ernestina

## N. Identificación Catastral

25138-01-02

## DATOS NUMERICOS

## Superficie de Parcela

01 - 287 m<sup>2</sup>  
02 - 710 m<sup>2</sup>

## Ocupación Actual

01 - 94 + 8 m<sup>2</sup>  
02 - 55 m<sup>2</sup>

## N. de Plantas


2 plantas

## Edificabilidad Existente

01 - 132 m<sup>2</sup>  
02 - 93 m<sup>2</sup>

## EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



## FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1

## ELEMENTO

Nº 1

## CARACTERISTICAS

## Contexto

Forma conjunto con otras tradicionales, con patio interior y lateral sobre resalte, con muros de celosía de hormigón y paso lateral norte a huerta trasera.

## Estado Actual

Aceptable.



## Tipología Edificatoria

Nave cuadrangular parcela a fachada con adosado trasero.

## Composición de Fachada

Cinco huecos esimétricos, irregulares y en lateral no 2 huecos centrales (1 + 1) con escalera de acceso a planta alta de hormigón y garaje bajo patio lateral añadido.

## Sistema Estructural

Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo de teja árabe.

## Sistema Constructivo

Muros de tapial con revoco liso a la cal con zocalo e tirante. Carpintería de madera de tablas lisas el nº 2 y sustituida en el nº 3.

## Estilo

Tradicional 2<sup>a</sup> época.

## Vegetación Existente

Diligencia: Para hacer constar que del presente texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecho el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la C.R. y A.C. de fecha 26-02-1 En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

## CATALOGACION

## Valoracion

Tradicional de dos plantas, con bloques de celosía en patio delantero y añadido acceso lateral a planta alta con escalera de hormigón.

## Vinculación Actual

Norma subsidiaria nº 128.


## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

## Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		<p>Direccion C/ El Cantillo, 37</p> <p>Sector El Cantillo</p> <p>Propietario 10 - Alvarez Aviles, Ramón 11 - Domínguez Pérez, Epifanio</p> <p>N. Identificación Catastral 25141-10-11</p>
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela 10 - 1094 m <sup>2</sup> 11 - 376 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual 10 - 155 + 86 m <sup>2</sup> 11 - 142 m <sup>2</sup>		
N. de Plantas 2 plantas		
Edificabilidad Existente 10 - 228 m <sup>2</sup> 11 - 241 m <sup>2</sup>		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº D.
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto Forma conjunto con otras casas tradicionales.	Estado Actual Deficiencias en cubierta, muros pintura excesiva carpintería.
Tipología Edificatoria Parte de nave rectangular paralela a fachada, con adosado trasero.	Composición de Fachada Cuarto huecos simétricos.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera de par y nudillo a cuatro agujas de teja árabe.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería tradicional de madera.
Estilo Arquitectura tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente
<b>DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA</b>	
<b>CATALOGACION</b>	
Valoración Casa tradicional de dos plantas, con necesidades de mantenimiento, con huecos modificados.	
Vinculación Actual Norma Subsidiaria nº 120	Propuesta de Catalogación AMBENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

Diligencia: Para hacer constar que del presente Fondo Refundido ha  
Conocimiento con fecha 01-03-98, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte  
para dar cumplimiento a la Ordenanza de fecha 26-01-98.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GEI



<b>SITUACION</b>	e. 1:10,000	<b>IDENTIFICACION</b>
		
<p>Direccion: C/ El Cantillo, 39</p> <hr/> <p>Sector: El Cantillo</p> <hr/> <p>Propietario: Benitez Reyes, Concepcion</p> <hr/> <p>N. Identificacion Catastral: 25141-09</p>		
<b>DATOS NUMERICOS</b>		
<p>Superficie de Parcela: 61 m<sup>2</sup></p> <hr/> <p>Ocupacion Actual: 61 m<sup>2</sup></p> <hr/> <p>N. de Plantas: 2 plantas</p> <hr/> <p>Edificabilidad Existente: 91 m<sup>2</sup></p>		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

ELEMENTO		Nº D
<b>CARACTERISTICAS</b>		
<b>Contexto</b> Forma conjunto con otras casas tradicionales y adosado a popular no tradicional.	<b>Estado Actual</b> Bueno.	
<b>Tipología Edificatoria</b> Parte de nave rectangular paralela a vía con adosados traseros.	<b>Composición de Fachada</b> Cinco huecos sin relación los de planta alta (dos ventanas centradas) con los de la baja (puerta centrada, con ventana a cada lado).	
<b>Sistema Estructural</b> Muros de carga, con estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro agujas de teja árabe.	<b>Sistema Constructivo</b> Muros de tapial con revoco liso. Carpintería de mader con cuarterones.	
<b>Estilo:</b> Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	<b>Vegetación Existente</b>	
<b>DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA</b> <p style="text-align: right;">Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento el Presidente del Ayuntamiento de Tocorón para dar cumplimiento al art. 16-1º de la C.R.A.C. de fecha 26-02-1998 En la Ciudad de Madrid el 14 de abril de 1998.</p> <p style="text-align: right;">SECRETARIA GENERAL</p> 		
<b>CATALOGACION</b>		
<b>Valoración</b> Tradicional de dos plantas, con carpintería de cuarterones en buen estado.		
<b>Vinculación Actual</b> Norma subsidiaria nº 125	<b>Propuesta de Catalogación</b> <b>AMBIENTAL</b>	
<b>Intervenciones Permitidas</b>	<b>Ordenanzas de Aplicación</b>	


SITUACION	0. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ El Cantillo, 36
		Sector El Cantillo
		Propietario 07 - Sávola Gutiérrez, José Luis 31 - López Ríos, Francisco
		N. Identificación Catastral 26003-07-31
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		Contexto Forma conjunto con otras casas tradicionales en el otro frente de la calle. Con cuerpo adosado en fachada auxiliar unido al cuerpo principal por muro de cemento y huema lateral norte con muro bajo de piedra.
07 - 234 m <sup>2</sup> 31 - 643 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual	07 - 102 m <sup>2</sup> 31 - 118 m <sup>2</sup>	Tipología Edificatoria Cuerpo principal: cuerpo cuadrangular con adosado lateral de una planta de menor profundidad. Cuerpo auxiliar: nave rectangular paralela a fachada con adosado trasero de bloques.
N. de Plantas	1 planta	Composición de Fachada Cuerpo principal, dos ventanas centradas con plantas y puerta central con ventana a cada lado. Adosado lateral y cuerpo auxiliar aislado ciegos.
Edificabilidad Existente	07 - 102 m <sup>2</sup> 31 - 118 m <sup>2</sup>	Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro agujas el cuerpo principal, dos agujas el auxiliar y un aguja el adosado de teja áspera; el auxiliar de teja plana.

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto Forma conjunto con otras casas tradicionales en el otro frente de la calle. Con cuerpo adosado en fachada auxiliar unido al cuerpo principal por muro de cemento y huema lateral norte con muro bajo de piedra.	Estado Actual Muy bien restaurada.
Tipología Edificatoria Cuerpo principal: cuerpo cuadrangular con adosado lateral de una planta de menor profundidad. Cuerpo auxiliar: nave rectangular paralela a fachada con adosado trasero de bloques.	Composición de Fachada Cuerpo principal, dos ventanas centradas con plantas y puerta central con ventana a cada lado. Adosado lateral y cuerpo auxiliar aislado ciegos.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro agujas el cuerpo principal, dos agujas el auxiliar y un aguja el adosado de teja áspera; el auxiliar de teja plana.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería tradicional de madera.
Estilo Tradicional 1 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Hierba lateral sur y boscosa.
<b>DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA</b>	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento con fecha 26-02-2001 el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la F. 117-A (1) de fecha 26-02-2001 En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 2001 SECRETARIA GENERAL 
<b>CATALOGACION</b>	
Valoración Tradicional de dos plantas, con cuerpo anexo (bodega) independiente en fachada, en mal estado.	Propuesta de Catalogación INTEGRAL
Vinculación Actual Norma Subsidiaria nº 127	Intervenciones Permitidas Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ Valerio Padrón, 29
		Sector El Cantillo
		Propietario Robayna Espírito, Wenceslao
		N. Identificación Catastral 25003-12
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	561 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	187 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	238 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

## ELEMENTO CASA FAMILIA ROBAYNA

Nº D-

## CARACTERISTICAS

Contexto:  
Forma conjunto con otras tradicionales con construcción adosada de una planta y huerto en lateral norte.

Estado Actual  
Bueno.



## Tipología Edificatoria

Nave cuadrangular, con adosado lateral de una planta, y trasteros hasta fondo de parcela, dejando hueco en lateral norte.

## Composición de Fachada

Cuatro huecos simétricos, y adosado lateral ciego de una planta con vertiente hacia lateral exterior y muro de huerto.

## Sistema Estructural

Muros de carga y estructura de madera cubierta de par y nudillo a cuatro agujas el cuerpo principal y a un aguja los adosados, de teja ático.

## Sistema Constructivo

Muros de tapial, revocados liso a la cel, carpintería de madera sustituida.

## Estilo

Tradicional segunda época.

## Vegetación Existente

Jardín lateral norte.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente se ha tomado conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento de Tacoronte, para dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión G. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 4 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoracion

Casa tradicional de dos plantas con huecos y carpintería modificados.

## Vinculación Actual

Norma Subsidiaria nº 136

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ Valero Padión, 27
Sector		El Cantillo
Propietario		Martín Acosta, Julia
N. Identificación Catastral		26003-14
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		453 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual		109 + 53 (Almacén)
N. de Plantas		2 plantas
Edificabilidad Existente		231 m <sup>2</sup> 04 - 90 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	B. 1:1000	FOTOGRAFIAS


## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº D
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Estado Actual
Forma conjunta con otras tradicionales entre medianeras, reformada.	Bueno
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Nave rectangular paralela a fachada con adosado envolvente en "L", en lateral y trasero.	Siete huecos regulares asimétricos, más puerta de garaje de madera de igual tipo que puertas y ventanas, revo tradicionales.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a dos aguas de teja árabe.	Muros de tapial revoco de mortero de cemento y pintado con zócalo de piedra salvando desnivel de calle.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional de 2ª época, con restauración que recupera el carácter tradicional.	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con N.º \_\_\_\_\_ el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la C.R. 44-C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION



Valoración	Propuesta de Catalogación
Tradicional de dos plantas, rehabilitado con algún hueco modificado, en perfecto estado.	AMBIENTAL
Vinculación Actual	
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación



IDENTIFICACION	
Dirección	C/ Valerio Padrón, 21
Sector	El Cantillo
Propietario	López Fuentes, Lux Marina
N. Identificación Catastral	26003-15

DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	394 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	121 + 22 (Almacén)
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	202 m <sup>2</sup>



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº D-12
CARACTERISTICAS	
Contexto	Forma conjunto de casas tradicionales entre medianeras, con puerta lateral en muro ciego de peso a jardín trasero, convertido en garaje con cubierta plana.
Estado Actual	Aceptable, con humedades en muros.
Tipología Edificatoria	Parte de nave rectangular, paralela a ladeada con adosado trasero.
Composición de Fachada	Tres huecos simétricos a planta alta y cuatro huecos asimétricos en planta baja, más puerta de garaje. Carpintería de madera.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a tres aguas de teja árabe.
Sistema Constructivo	Muros de tapial, revoco liso a la cal.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.
Vegetación Existente	

Diligencia: Para tener constancia que del presente aviso se ha hecho constar al Conocimiento de los órganos competentes, el Ayuntamiento Pueblo de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la Circular A.C. de fecha 26-02-1995.

En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 14 de abril de 1995.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración:  
Casa tradicional de dos plantas, con necesidad de mantenimiento.

Vinculación Actual:  
Norma Subsidiaria nº 124.


Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL


Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

IDENTIFICACION
Dirección C/ Valerio Padrón, 2
Sector El Cantillo
Propietario López Martín, Manuel / Hdres.
N. Identificación Catastral 26101-17
DATOS NUMERICOS
Superficie de Parcela 262 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual 59 + 89 + 56
N. de Plantas 2 plantas
Edificabilidad Existente 263 m <sup>2</sup>

FOTOGRAFIAS


## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO CASA VIUDA DE DON MANUEL LOPEZ

Nº D-13



## CARACTERISTICAS

Contexto Forma conjunto con otras tradicionales, con acera sobre rasante.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave cuadrangular irregular con adosado trasero hasta fondo de parcela.	Composición de Fachada Seis huecos (3 y 3) simétricos, con balcón central en planta alta, con barandilla hueca planta alta tipo románico, moldura a modo de cornisa y antepecho con tramos de balaustradas en azotea, dos pilastres en laterales.
Sistema Estructural Pared de carga y estructura de forjado armado. Cubierta plana.	Sistema Constructivo Muros de bloques con revoco liso y zócalo a la troquelada, cornisa de moldura coincidiendo con forjados y obra de remate de antepecho de cubierta y línea de zócalo.
Estilo Eclectico.	Vegetación Existente

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para tener conocimiento del presente documento tomado el Acto Pleno de Tacoronte en la C. de fecha 26-02-1.996 En la Ciudad de Tacoronte el 24 de febrero de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración Eclectica, con molduras, cornisas, molduras... en buen estado.	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Vinculación Actual Norma subsidiaria nº 131.	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000

IDENTIFICACION	
Dirección	Ctra. Fral. del Norte C - 829-153
Sector	El Castillo
Propietario	Lara Norberto
N. Identificación Catastral	26101-15

DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	
	68 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	
	55 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	
	2 plantas
Edificabilidad Existente	
	68 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO

Nº D-14

## CARACTERISTICAS

Contexto	Forma conjunto con otras casas tradicionales con peso lateral a jardín interior.	Estado Actual	Buena.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular paralela a fachada.	Composición de Fachada	Seis huecos simétricos, carpintería de madera original.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal con zócalo a la trolesa.
Estilo	Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1.990, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.N.A.C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Tacoronte, a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

Valoración:  
Tradicional de dos plantas en buen estado, con fachada lateral reformada.

Vinculación Actual  
Norma subsidiaria nº 122

Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Dirección	Ctra. Gral. del Norte, 240 B
Sector	El Cantillo
Propietario	López López, Concepción
N. Identificación Catastral	29123-01
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	661 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	66 m <sup>2</sup> (Vivienda) 310 m <sup>2</sup> (Planta Baja) 103 m <sup>2</sup> (Bodega)
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	175 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

FOTOGRAFIAS	
	

ELEMENTO CASA DÑA. CONCHA LOPEZ		Nº D-15	
CARACTERISTICAS			
Contexto	Casa esquina en esquina, con construcciones anexas en interior jardín vallado con muro de una planta de altura.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nea rectangular, paralela a vía, con adosado trasero de una planta.	Composición de Fachada	Simétrica con ocho huecos.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja áspera; el adosado trasero a tres aguas.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso. Carpintería de madera restaurada original.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Conífera en lateral oeste y parra en lateral este.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.V.A.C. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.998. SECRETARIA GENERAL
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION		
Valoración	Tradicional de dos plantas en buen estado.	
Vinculación Actual	Norma Subsidiaria nº 100	Propuesta de Catalogación
Intervenciones Permitidas		INTEGRAL
		Ordenanzas de Aplicación



SITUACION	e. 1:10.000

IDENTIFICACION	
Direccion	Ctra. Gral. del Norte, 250
Sector	El Cantillo
Propietario	Hernández Pérez, Isabel
N. Identificación Catastral	29134-07
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	502 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	80 m <sup>2</sup> (Almacén) 154 m <sup>2</sup> (Vivienda)
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	154 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000

FOTOGRAFIAS	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO

Nº D-18

## CARACTERISTICAS

Contexto	Casa junto a huerta lateral frondosa y construcción reciente abandonada, en estructura con patio delantero abierto sobre rasante.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular, paralela a fachada con adosado trasero y lateral auxiliar de una planta.	Composición de Fachada	Simétrica con seis huecos (3 + 3).
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta a cuatro agujas de par y nudillo con doble teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal con zócalo a la tirolesa. Carpintería planta alta transformada.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época con reformas.	Vegetación Existente	Parral sobre cuerpo anexo lateral oeste y jardín.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que el presente texto ~~se ha firmado~~ ha sido hecho  
 Conocimiento con fecha 30-01-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte  
 para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.I.A.C. de fecha 26-02-1998.  
 En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

Valoración:  
 Tradicional de dos plantas en buen estado, modificados huecos y carpintería no tradicional.

Vinculación Actual  
 Normas Subsidiales nº 105

Propuesta de Catalogación


AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación



SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion Ctra. Gral. del Norte, 398
		Sector Los Naranjos
		Propietario Heinández Díaz, Candelaria
		N. Identificación Catastral 43175 - 07
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	1037 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	184 m <sup>2</sup> (Vivienda) 61 m <sup>2</sup> (Almacén)	
N. de Plantas	1 planta	
Edificabilidad Existente	184 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

## ELEMENTO RESTAURANTE LA VARA



Nº E-

## CARACTERISTICAS

Contexto	Casa asilada por jardines laterales.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Dos naves paralelas rectangulares, perpendiculares a la vía, unidas por nave rectangular paralela a la vía en 'U'.	Composición de Fachada	Simétrica con cinco huecos, con puerta central, muro de cerramiento reforzado en parking lateral este y muro bajo en jardín lateral oeste. Fachada lateral oeste con cinco huecos regulares.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe en naves perpendiculares a la vía y cubierta plana en la nave paralela a la vía.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso y zócalo de piedra (baja encestradas). Carpintería de madera tradicional con antepechos de reja metálica.
Estilo	Tradicional 3 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Areucaria de immense porte en jardín lateral oeste y otros árboles de gran envergadura.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Régulado han tomado conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.I. y A.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL


Ayuntamiento de Tacoronte  
SECRETARIA

## CATALOGACION

Valoración	Tradicional de una planta, en buen estado, con modificaciones.
Vinculación Actual	Norma subdifieria nº 195.
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación
Propuesta de Catalogación	INTEGRAL

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Direccion	Ctra. Gral. del Norte, 400 (400A 402)
Sector	Los Naranjos
Propietario	02 - Díaz Díaz, Narciso 08 - Díaz Díaz, Clelia 09 - Díaz Díaz, Elena
N. Identificación Catastral	43175-02-08-09
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela 02	293 m <sup>2</sup>
08	287 m <sup>2</sup>
09	265 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	02 - 56 m <sup>2</sup> 08 - 53 + 49 09 - 36 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 Planta
Edificabilidad Existente	02 - 112 m <sup>2</sup> 08 - 257 m <sup>2</sup> 09 - 36 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

FOTOGRAFIAS	
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996



Nº E-2

## ELEMENTO

## CARACTERISTICAS

Contexto	Casa aislada por patios laterales vallados cercana a otras casas tradicionales.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave cuadrangular con anexo trasero de una planta y otra cuadrada aislado en esquina de parcela.	Composición de Fachada	Simétrica, con ocho huecos. Fachada lateral con escalera de acceso a planta alta de hormigón y cuatro huecos simétricos.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja plana en cuerpo principal y anexo.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera tradicional con los dos ventanales centrales de planta alta con antepechos metálicos con motivos románticos.
Estilo	Tradicional de 3 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Huerta lateral este y sur.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al contenido de la C.I.E.V.A.C. de fecha 26-02-1996.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.996.

SECRETARIA GENERAL

*[Handwritten signature over the stamp]*

## CATALOGACION

Valoración	Tradicional de dos plantas, con cuerpo anexo en fachada independiente, y anillo de escalera lateral de hormigón de acceso a planta alta.	Propuesta de Catalogación	AMBIENTAL
Vinculación Actual	Normas Subsidiarias nº 196		
Intervenciones Permitidas		Ordenanzas de Aplicación	


## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE



<b>IDENTIFICACION</b>	
Direccion	C/ El Calvario, s/n
Sector	El Calvario
Propietario	Ayuntamiento
N. Identificación Catastral	

<b>DATOS NUMERICOS</b>	
Superficie de Parcela	
Ocupación Actual	
N. de Plantas	
Edificabilidad Existente	



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

**ELEMENTO EL CALVARIO**

Nº F-1

**CARACTERISTICAS**

Contexto	Estado Actual
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Estilo	Vegetación Existente

**DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA**

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.M.A.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL

**CATALOGACION**

## Valoración

## Vinculación Actual

Propuesta de Catalogación  
**CONSERVACION SINGULAR**

## Intervenciones Permitidas

## Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONIE

## SITUACION

e. 1:10.000



## IDENTIFICACION

Dirección  
C/ El Calvario, 67Sector  
El CalvarioPropietario  
AyuntamientoN. Identificación Catastral  
17163-02

## DATOS NUMERICOS

Superficie de Parcela  
334 m<sup>2</sup>

Ocupación Actual

N. de Plantas  
2 plantas

Edificabilidad Existente

## EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



## FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

## ELEMENTO "ALHONDIGA"

Nº F-2



## CARACTERISTICAS

Contexto	Edificación longitudinal paralela a vía, situada frente a los jardines del calvario.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular a dos plantas.	Composición de Fachada	Simétrica con seis huecos en el alzado longitudinal y dos huecos con escalera de acceso a la planta alta en el testero.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas.	Sistema Constructivo	Muros de tapial. Carpintería de madera.
Estilo	Tradicional.	Vegetación Existente	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que el presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la G.U. M.A.C. de fecha 26-02-1996.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de abril de 1.996.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoración



Vinculación Actual

Propuesta de Catalogación

MONUMENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº F-3
		Dirección C/ El Calvario, 22	
Sector	El Calvario		
Propietario	Reyes Dom Inguez, Matilde		
N. Identificación Catastral	23114-14		
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	484 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual	52 m <sup>2</sup> (Almacén) 55 2m <sup>2</sup> (Vivienda)		
N. de Plantas	2 plantas		
Edificabilidad Existente	147 m <sup>2</sup>		
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
		 	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO

## CARACTERISTICAS

Contexto:  
Casa asilada, con entrada de acceso particular, parcialmente desribada y reconstruida.

Estado Actual  
Bueno, obras sin acabar.

## Tipología Edificatoria

Planta cuadrangular con adosados laterales.

## Composición de Fachada

Huecos irregulares.

## Sistema Estructural

Mitad sur de reciente construcción por detrás de la original (estructura de hormigón) y la mitad norte muros de carga y estructura de forjados de hormigón.

## Sistema Constructivo

Muros de bloque y revoco de mortero de cemento. Carpintería zona norte, la original.

## Estilo

La mitad norte restaurada conserva el estilo tradicional 2<sup>a</sup> época.

## Vegetación Existente

Palmeras canarias.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-01-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo se la O.C. 44 C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 14 de junio de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoración

Casa tradicional restaurada.

## Vinculación Actual

Normas Subsidiarias nº 32  
Conjunto Histórico Artístico

## Propuesta de Catalogación


AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

## Ordenanzas de Aplicación

## SITUACION

e. 1:10,000



## IDENTIFICACION

Dirección: C/ El Calvario, 51  
 Sector: El Calvario  
 Propietario: Morales Esp. & Ilo, Francisco  
 N. Identificación Catastral: 18162-09

## DATOS NUMERICOS

Superficie de Parcela: 343 m<sup>2</sup>  
 Ocupación Actual: 104 m<sup>2</sup> (Vivienda)  
 270 + 56 (Almacén)  
 N. de Plantas: 1 planta  
 Edificabilidad Existente: 440 m<sup>2</sup>

## EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



## FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

## ELEMENTO MOLINO DEL GOFO

Nº F-4



## CARACTERISTICAS

Contexto:	Forma conjunto con otras casas tradicionales, con huerto lateral este, con muro de piedra.	Estado Actual:	Bueno.
Tipología Edificatoria:	Nave rectangular paralela a vía, con adosado trasero paralelo.	Composición de Fachada:	Asimétrica, cuatro huecos de peso.
Sistema Estructural:	Muros de carga, y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a cuatro agujas de teja árabe.	Sistema Constructivo:	Muros de tapial, con revoco liso a la cal. Carpintería de madera original.
Estilo:	Tradicional, primera época.	Vegetación Existente:	Jardín lateral este.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligenciar: Para hacer constar que del presente texto refundido ha tomado Conocimiento con fecha 19-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.I.I.M.A.C. de fecha 26-02-1998.  
 En la Ciudad de Tacoronte a 14 de junio de 1.998.  
 SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

Valoración:  
 Casa tradicional, con interesante maquinaria dedicada a la molienda de gofo.

Vinculación Actual:  
 Normas Subsidiarias nº 65  
 Conjunto Histórico Artístico.

## Propuesta de Catalogación



AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas:

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	
IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Calvario, 53
Sector	El Calvario
Propietario	Sánchez Fernand, Esperanza
N. Identificación Catastral	18162-08
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	2447 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	165 m <sup>2</sup> (Vivienda) 62 m <sup>2</sup> (Almacén)
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	466 m <sup>2</sup>


EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1

ELEMENTO	Nº F.
CARACTERISTICAS	
Contexto Forma conjunto con otras casas tradicionales junto a huerto. Laterales oeste, con muro de piedra.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Dos naves adosadas, rectangulares paralelas a vías de distinta longitud, con adosados brescos.	Composición de Fachada Simétrica, con puerta central con dintel y lateral de piedra, y dos ventanas a cada lado con cuatro ventanas en la planta alta. Paramento de fachada prolongado, tapando cubierta y remetiendo con falso alero de tejas.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera original.
Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Huerto lateral oeste.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	
Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tenido Conocimiento con fecha 20-01-2001, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la C.R. del C. de fecha 26-02-1998.	
SECRETARIA GENERAL	
	
CATALOGACION	
Valoración Casa tradicional, en buen estado de conservación.	Propuesta de Catalogación INTEGRAL
Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 66	Intervenciones Permitidas Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ El Calvario, 30
		Sector El Calvario
		Propietario Hernández Ferrer, Francisco
		N. Identificación Catastral
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	364 m2	
Ocupación Actual	142 m2 (Vivienda) 68 m2 (Almacén)	
N. de Plantas	2 plantas	
Edificabilidad Existente	352 m2	


EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 


## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	CARACTERISTICAS	
	Contexto Forma conjunto con casas tradicionales con mitad de fachada con escena sobre rasante y escalera.	Nº F-6 
	Tipología Edificatoria Nave rectangular, paralela a vía, con diversos adosados traseros.	Composición de Fachada Asimétrica, huecos irregulares con puerta de acceso en extremo, cruz de madera.
	Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cel., Carpintería de madera con hojas de planta alta sustituida.
Estilo Tradicional 1ª época		Vegetación Existente
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-11-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la C.R. A.C. de fecha 26-02-1998. En la Oficina de Documentación y Archivo el 4 de junio de 1998. SECRETARIA GENERAL 	
CATALOGACION		
Valoración Edificación tradicional, en buen estado de conservación.		
Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 67	Propuesta de Catalogación INTEGRAL	
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación	

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Calvario, 32
Sector	El Calvario
Propietario	Fuentes Rivero, José Angel
N. Identificación Catastral	
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	200 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	100 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 plantas
Edificabilidad Existente	200 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	





## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

ELEMENTO	Nº F-7
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Estado Actual Aceptable.
Forma conjunto con otras tradicionales con peso lateral a fondo de parcela, sobre resalte con inmueble trasero de mayor altura.	
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada Cinco huecos irregulares (3 y 2) distribuidos simétricamente con acera sobre resalte en media fachada.
Planta cuadrangular, con adosados traseros en "L".	
Sistema Estructural	Sistema Constructivo Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nódulo a cuatro aguas de teja árabe.
Muros de tapial con revoco liso. Carpintería de madera transformada en planta alta.	
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1-98, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.I. - A.C. de fecha 26-02-1-98. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de Junio de 1.998. SECRETARIA GENERAL
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	
Valoración	Edificación tradicional en buen estado de conservación.
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL Norma subsidiaria nº 68
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ El Calvario, 36 esquina Sebastián Machado
		Sector El Calvario
		Propietario Fuentes Rivera, Cándida
		N. Identificación Catastral 23114-21
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	326 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	127 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	1 Planta	
Edificabilidad Existente	127 m <sup>2</sup>	
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	CARACTERISTICAS	
	Contexto Forma conjunta con otras casas tradicionales, aunque con un inmueble adosado de menor altura de reciente construcción. En esquina de dos vías.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Nave rectangular paralela a vía.	Composición de Fachada Puerta de acceso central y dos ventanas a cada lado, cuyo paramento frontal sobresale tapando el alero, rematado por pequeña moldura, con gárgolas de desagüe.	
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso. Carpintería de madera tradicional.	
Estilo Tradicional de 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	CATALOGACION	
Diligencia: Para hacer constar ante del Padrón de la villa de Tacoronte el Asentamiento Pleno de Tacoronte, conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento de Tacoronte, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley A.G. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de La Laguna, el 14 de febrero de 1998. SECRETARIA GENERAL	Valoración Casa tradicional en buen estado de conservación.	
	Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 70	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
	Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	
Dirección	C/ El Calvario, 33 esquina José Izquierdo
Sector	El Calvario
Propietario	Fernández García, E.
N. Identificación Catastral	19129-17
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	445 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	138 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 Planta
Edificabilidad Existente	138 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Calvario, 33 esquina José Izquierdo
Sector	El Calvario
Propietario	Fernández García, E.
N. Identificación Catastral	19129-17

FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

ELEMENTO	Nº F.
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Casa típica tradicional en esquina, formando conjunto con otras casas tradicionales, con huerto lateral con valla alta enclosada.
Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular paralela a vía.
Composición de Fachada	Cuatro huecos irregulares, con fachada lateral ciega con puerta metálica de garaje.
Sistema Estructural	Muros de tapial con revoco liso a la cal, con zócalo a troceado. Carpintería de madera, tradicional con dos puertas reciente apertura.
Sistema Constructivo	
Estilo	Tradicional 1 <sup>er</sup> época, con elementos transformados.
Vegetación Existente	Arboles en huerta lateral oeste.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento con trámite público el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza de Patrimonio Cultural, en la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 26-02-11.  
En la Oficina de Secretaría, a 26-02-11.  
SECRETARIA GENERAL

## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, transformada.

Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 75


Intervenciones Permitidas

Propuesta de Catalogación  
AMBIENTAL

Ordenanzas de Aplicación



SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº F-1
		Direccion C/ El Calvario, 40.	
		Sector El Calvario	
		Propietario Rodríguez, Antonia/Hdros.	
		N. Identificación Catastral 18187-02	
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	358 m <sup>2</sup>	Contexto	Estate Actual Bueno.
Ocupación Actual	123 m <sup>2</sup> (Vivienda) 43 m <sup>2</sup> (Almacén)	Casa terrera, junto a huerto lateral a un nivel inferior, con valla baja.	
N. de Plantas	1 Planta	Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Edificabilidad Existente	165 m <sup>2</sup>	Dos naves rectangulares, paralela eiva.	Simétrica, con cinco huecos alternados puerta-ventana con puerta de vehículos en el extremo, nueva.


EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
		 	

ELEMENTO	
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Estate Actual Bueno.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas el cuerpo delantero, y a un agujero la trasera que vierte sobre la nave delantera, de teja árabe.	Simétrica, con cinco huecos alternados puerta-ventana con puerta de vehículos en el extremo, nueva.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Drago, palmera en huerta trasera.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-04-1993, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.I.A.C. de fecha 26-02-1993. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 30 de abril de 1.993. SECRETARIA GENERAL.
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	
Valoración	
Casa tradicional, con apertura de hueco de garaje.	
Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 74	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ El Calvario, 42
Sector	El Calvario	
Propietario	Durante Torres, Servando	
N. Identificación Catastral	18187-03	
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	424 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	175 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	2 Plantas	
Edificabilidad Existente	350 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO CASA DEL PINTOR OSCAR DOMINGUEZ

Nº F-11



## CARACTERISTICAS

Contexto	Inmueble con la mitad oeste de nueva planta y junto a casa tradicional, rodeado de huerta abandonada.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular, perpendicular a la vía, con adosado lateral de nueva construcción.	Composición de Fachada	Principal, ocupando dos tercios de nueva planta con seis huecos ordenados simétricamente, y un hueco en planta alta en la nave conservada. Fachada lateral, simétrica con dos ventanas altas y dos ventanillas en baja. Escudo de familia sobre puerta de inmueble nuevo.
Sistema Estructural	Muros de carga, y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a tres aguas de teja árabe la nave conservada y cubierta plana la nueva.	Sistema Constructivo	Muro de tapial, con revoco liso y zócalo a la troceña. Carpintería de madera tradicional en nave conservada.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Arboleda trasera.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 16-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al Acuerdo de la C.C.I.E.C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración	Casa tradicional.	Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación
		Normas Subsidiarias nº 75	AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas			Ordenanzas de Aplicación.


SITUACION	0. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº F.
		Dirección C/ El Calvario, 73	
Sector	El Calvario		
Propietario	Hernández Trujillo, Estanislao		
N. Identificación Catastral	19291-06		
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	615 m <sup>2</sup>	Estado Actual	Bueno.
Ocupación Actual	272 m <sup>2</sup>	Composición de Fachada	Diversos tipos de huecos dispuestos irregularmente, cajoneras de piedra y maderas de cubierta de leña a cuatro aguas, con gran puerta de acceso a los jardines y vivienda.
N. de Plantas	2 Plantas	Sistema Estructural	Pared de carga y forjado armado.
Edificabilidad Existente	272 m <sup>2</sup>	Sistema Constructivo	Pared de bloques, con revoco liso, y antepecho de piedra y carpintería de madera.
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
			

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	CATALOGACION	AMBIENTAL
Contexto	Edificación con amplios jardines laterales y traseros, murados de gran altura.			
Tipología Edificatoria	Diversos volúmenes, paralelo a vía y perpendicular a ella.			
Sistema Estructural	Pared de carga y forjado armado.			
Estilo	La que da a calle autárquica, la interna ecléctica.			
		Documentación complementaria: Para hacer constar que el presente texto Refundido ha sido conocimiento con fecha 30-03-1-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al apartado de la C.I.P.N.A.C. de fecha 26-02-1-98. En la Unidad de Documentación a 14 junio de 1998.	Valoración: Conjunto de diversa tipología, destacando su gran zona ajardinada.	SECRETARIA GENERAL 
Vinculación Actual				
Intervenciones Permitidas	Se harán posibles ampliaciones sin perjudicar los trazados actuales del jardín.			Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Direccion	C/ El Calvario, 77
Sector	El Calvario
Propietario	Dom inguez del Toro, Juana
N. Identificación Catastral	10291-04
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	502 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	119 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	210 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	

ELEMENTO	Nº F.		
CARACTERISTICAS			
Contexto	Forma conjunto con otras casas tradicionales en lateral este con arboleda en huerto trasero y lateral, vallado con muro de bloques sin revestir.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular paralela a vía, con adosado trasero de una planta.	Composición de Fachada	Simétrica, con ocho huecos (4 + 4), con portales laterales. En fachada lateral oeste, escalera anterior paralela a fachada que termina en balcón con cubierta a un agua.
Sistema Estructural	Muros de carga, y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial, con revoco liso a la cal. Carpintería de madera renovada.
Estilo	Tradicional, restaurado.	Vegetación Existente	Palmeral trasero, jardín lateral y posterior.


DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-IV-1.998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C. C. C. de fecha 26-02-1.998. En la Oficina de Protocolo a 14 de Junio de 1.998. SECRETARIA GENERAL
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION			
Valoración	Casa tradicional, en buen estado de conservación.		
Vinculación Actual	Normas Subsidiarias nº 23 Conjunto Histórico Artístico.	Propuesta de Catalogación	INTEGRAL
Intervenciones Permitidas		Ordenanzas de Aplicación	



SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Calvario, 79
Sector	El Calvario
Propietario	Dom. Igúez Pastor, Cristóbal
N. Identificación Catastral	19291-03
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	855 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	376 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	376 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO

Nº F.1

## CARACTERISTICAS

Contexto	Forma conjunto con otras casas tradicionales, con acceso principal por patio lateral, cerrado a vía por cuerpo anexo independiente (bodega).	Estado Actual	Bueno (excepto bodega).
Tipología Edificatoria	Planta cuadrangular, con adosados traseros en límite de parcela.	Composición de Fachada	Fachada a la vía, simétrica con ocho huecos. Lateral con puerta y ventana central, enmarcada en piedra natural blanca.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de per y mudillo a cuatro aguas de teja árabe el cuerpo delantero y plana la posterior. Anexo independiente (bodega) a dos aguas de teja plana.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso y zócalo de piedra natural en fachada principal. Carpintería de madera tradicional, con persianas en fachada lateral.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época, renovada fachada a vía.	Vegetación Existente	Jardín-huerta posterior.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente texto refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al contenido de la C.E. ..., G. de Interna 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional.


Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 77

Propuesta de Catalogación  
INTEGRAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	
IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Calvario, 83
Sector	El Calvario
Propietario	Dom Iniguez, Ismael/Hidros.
N. Identificación Catastral	19291-02
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	264 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	110 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	220 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

## ELEMENTO



Nº F-1:

## CARACTERISTICAS

Contexto	Forma conjunto con otras casas tradicionales.	Estado Actual	Abandonado (deterioro en carpintería y paramentos)
Tipología Edificatoria	Nave rectangular paralela a la vía, con adosados laterales dejando pequeño patio interior.	Composición de Fachada	Simétrica, con diez huecos (5 + 5), con añadido de molduras planas alrededor de huecos y persianas.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a dos aguas de teja plana.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso y zócalo a la trojea.
Estilo	Tradicional 2ª época con modificaciones.	Vegetación Existente	Palmeras y araucaria, en patio trasero.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 20-02-1995, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al resultado de la C.I.C.A.C. de Iona 25-02-1995.  
En la Ciudad de Tacoronte, el 14 de junio de 1995.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, modificada.


Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 78

Propuesta de Catalogación  
AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	
		Dirección C/ El Calvario, 65	
Sector El Calvario		Propietario Quintero Dom Inguéz, Fernando	
N. Identificación Catastral 19291-01			
DATOS NUMERICOS		CARACTERISTICAS	
Superficie de Parcela 645 m <sup>2</sup>		Contexto Forma conjunto con casas terrenas tradicionales. En parcela en esquina.	Estatus Actual Abandonada, con graves desperfectos generalizados.
Ocupación Actual 193 m <sup>3</sup> (Planta Baja) 111 m <sup>2</sup> (Planta Alta)		Tipología Edificatoria Nave rectangular de longitud considerable, con adosado trasero.	Composición de Fachada En planta baja con secuencia puerta-ventana, cinco huecos y en planta alta seis ventanas ordenadas.
N. de Plantas 2 plantas (cuerpo anexo)		Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de per y nudillo a tres aguas el cuerpo principal y a un aguas el adosado trasero y a cuatro el cuerpo anexo estando.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco. Carpintería de madera tradicional.
Edificabilidad Existente 304 m <sup>2</sup>		Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Arboleda posterior con encuercos, palmeras canarias...


EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

ELEMENTO	Nº F-
	
CARACTERISTICAS	
Contexto Forma conjunto con casas terrenas tradicionales. En parcela en esquina.	Estatus Actual Abandonada, con graves desperfectos generalizados.
Tipología Edificatoria Nave rectangular de longitud considerable, con adosado trasero.	Composición de Fachada En planta baja con secuencia puerta-ventana, cinco huecos y en planta alta seis ventanas ordenadas.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de per y nudillo a tres aguas el cuerpo principal y a un aguas el adosado trasero y a cuatro el cuerpo anexo estando.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco. Carpintería de madera tradicional.
Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Arboleda posterior con encuercos, palmeras canarias...
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha trascendido al Ayuntamiento Pliego de Tacoronte, en la Cámara de Cuentas, para dar cumplimiento a la C. de fecha 26-02-1998, en la Cámara de Cuentas, para dar cumplimiento a la C. de fecha 26-02-1998.
CATALOGACION	
Valoración Casa tradicional muy abandonada.	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha trascendido al Ayuntamiento Pliego de Tacoronte, en la Cámara de Cuentas, para dar cumplimiento a la C. de fecha 26-02-1998, en la Cámara de Cuentas, para dar cumplimiento a la C. de fecha 26-02-1998.
Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 73	Propuesta de Catalogación INTEGRAL.
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion C/ La Caridad
		Sector La Caridad
		Propietario Obispado
		N. Identificación Catastral 38315-01
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	229 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	229 m <sup>2</sup>	
N. de Plantas	1 Planta	
Edificabilidad Existente	229 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1

## ELEMENTO ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA CARIDAD

Nº C


## CARACTERISTICAS

Contexto	Edificio situado a borde de carretera con plazo el otro lado de carretera.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Dos naves perpendiculares, rectangulares adosadas.		
Composición de Fachada	Principal con puerta centrada con arco de medio punto de piedra volcánica, igual que el campanario situado en la esquina. Lateral sur con puerta centrada en la nave mayor de igual tipo que la principal y ventana centrada en patio de capilla mayor.		
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a tres aguas la nave principal, a cuatro la capilla mayor y a un agua la sacristía, de teja árabe.		
Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de pueras de cuarterones libados y artesonado en cubierta.		
Estilo	Iglesia tradicional, canaria.		
Vegetación Existente			

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Archivo Parroquial de Tacoronte.  
Estudio Histórico-Artístico de Tacoronte.

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 16-02-11, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2007, de fecha 26-02-11.



## CATALOGACION

Valoración  
De Interés Histórico-Artístico.


Vinculación Actual	Norma subsidiaria nº 142	Propuesta de Catalogación
Intervenciones Permitidas		MONUMENTAL Ordenanzas de Aplicación

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL


199

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº G-2
		Direccion Caminos de La Caridad, 4	
		Sector La Caridad	
		Propietario Barreto Doria, Manuel	
		N. Identificación Catastral 2B381-12	
DATOS NUMERICOS		CARACTERISTICAS	
Superficie de Parcela 182 m <sup>2</sup>		Contexto Casa aislada, con huertas laterales, en suelo rústico.	Estado Actual Abandonada.
Ocupación Actual 75 m <sup>2</sup>		Tipología Edificatoria Nave rectangular, paralela a vía, con adosados traseros y lateral aislado.	Composición de Fachada Simétrica con cinco huecos, con puerta central.
N. de Plantas 2 Plantas		Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro agujas de teja árabe y a un agua los adosados.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso. Carpintería de madera tradicional.
Edificabilidad Existente 150 m <sup>2</sup>		Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Terrenos de cultivo.

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
		 	

ELEMENTO	
CARACTERISTICAS	
Contexto Casa aislada, con huertas laterales, en suelo rústico.	Estado Actual Abandonada.
Tipología Edificatoria Nave rectangular, paralela a vía, con adosados traseros y lateral aislado.	Composición de Fachada Simétrica con cinco huecos, con puerta central.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro agujas de teja árabe y a un agua los adosados.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso. Carpintería de madera tradicional.
Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Terrenos de cultivo.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado conocimiento de la existencia de este Bien el Ayuntamiento de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 16 C.E., a 21 de febrero 26-02-1998. En la Oficina de Documentación y Archivo - 1998. Firma: 
CATALOGACION	SECRETARIA GENERAL
Valoración Casa tradicional.	
Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 160	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección Plaza de la Caridad
		Sector La Caridad
		Propietario Marrero Javier, Candelaria
		N. Identificación Catastral 39321-07
DATOS NUMERICOS		
	Superficie de Parcela 179 m <sup>2</sup>	
	Ocupación Actual 88 m <sup>2</sup>	
	N. de Plantas 2 Plantas	
	Edificabilidad Existente 172 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO CASA FAMILIAR FDEZ. DEL CASTILLO

Nº G-3

## CARACTERISTICAS

Contexto	Inmueble aislado frente a plaza, sobre resalte, con muro lateral alto de cierre de patio interior.	Estado Actual	Bueno, con desperfectos en carpintería y paramentos.
Tipología Edificatoria	Planta cuadrangular con adosados laterales.	Composición de Fachada	Simétrica con dos puntos centrales, ocho huecos. Cornisa de remate de antepecho de cubierta y moldura sencilla. Línea de forjado de primera planta de piedra natural.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera cubierta plana.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cel en fachada a plena vista. Carpintería de madera tradicional de guillotina de grande dimensiones y antepecho de madera.
Estilo	Tradicional con influencias neoclásicas.	Vegetación Existente	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Testigo Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1.998, el Ayuntamiento Pueblo de Tacoronte para dar cumplimiento a lo establecido en la C. C. n.º C. de fecha 26-02-1.998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 4 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, en buen estado de conservación.

Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 143

Propuesta de Catalogación  
INTEGRAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº Q.
		Dirección C/ La Caridad, 30	
		Sector La Caridad	
		Propietario Pérez, Eliseo	
		N. Identificación Catastral En revisión catastral	
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela			
Ocupación Actual			
N. de Plantas			
2 Plantas			
Edificabilidad Existente			
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	
			

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO CASA DE D. LORENZO ALVAREZ

## CARACTERISTICAS

Contexto Casa asilada frente a plaza de la Caridad, con tresero de viñedos.	Estado Actual Totalmente restaurada.
Tipología Edificatoria Nave rectangular, paralela a vía con adosado lateral.	Composición de Fachada Huecos con colocación y tamaño irregulares.
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera de tablas lisas.
Estilo Tradicional 1ª época.	Vegetación Existente Terrenos de cultivo viñedos treseros.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 20-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.x. 14.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte, 14 de julio de 1998.

SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional de la 1ª época en mal estado de conservación.

Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 144

Propuesta de Catalogación  
INTEGRAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10,000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ La Caridad, 49-51
		Sector La Caridad
		Propietario 04 - Palma Benitez, Antonio 05 - Mena Conde, Juan
		N. Identificación Catastral 46241-04-05
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		
04 - 1733 m <sup>2</sup>		
05 - 2075 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual		
04 - 139 + 28 (ruina)		
05 - 131 + 104 (ruina)		
N. de Plantas		2 Plantas
Edificabilidad Existente		
04 - 278 m <sup>2</sup>		
05 - 131 m <sup>2</sup>		
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO

Nº G-5

## CARACTERISTICAS

Contexto	Inmueble retranqueado de vía, formado por dos viviendas, siendo la oriental muy transformada, con muros laterales de piedras cubiertas de maleza, al igual que el de enfrente.	Estado Actual	Aceptable la occidental.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular oblicua respecto a vía (coef. de forma 2/1) con diversos adosados laterales y traseros.	Composición de Fachada	Huecos de distinto tamaño y distribución irregular.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe, cubierta de cerámica en la parte oriental.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal, la parte oriental con revoco de mortero de cemento. Carpintería en planta alta occidental original de tablas lisas, el resto transformado.
Estilo	Tradicional 1 <sup>er</sup> época (la oriental con modificaciones graves).	Vegetación Existente	Terrenos de cultivo y vegetación del lugar en laterales y trasero.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.C. a.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 24 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración  
Nave rectangular, cuya mitad está muy reformada.

Vinculación Actual  
Norma Subsidiaria nº 146



Propuesta de Catalogación  
AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	
<b>IDENTIFICACION</b>	
Dirección	Camino de La Caridad, 53
Sector	La Caridad
Propietario	García González, Salomina
N. Identificación Catastral	46241-06
<b>DATOS NUMERICOS</b>	
Superficie de Parcela	378 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	55 + 90 (ruina)
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	266 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
<b>FOTOGRAFIAS</b>	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1

## ELEMENTO

Nº G

## CARACTERISTICAS

**Contexto:** Casa sobre resiente y retranqueada de vía, que está limitada por muros de piedra en ambos lados bajo resiente de terreno. Próximos a otros tradicionales.

**Estado Actual:** Abandonada.

## Tipología Edificatoria:

Nave rectangular paralela a vía (coef. de forma 2½/1) con adosado lateral de 1 planta.

## Composición de Fachada:

Diferenciado las dos viviendas, con distribución irregular de diez huecos de distinto tamaño.

## Sistema Estructural:

Muros de carga, y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro agujas de teja árabe, y un agujero vertiendo hacia lateral el adosado.

## Sistema Constructivo:

Muro de tapial, con revoco liso a la cal. Carpintería de madera original.

## Estilo:

Tradicional 2<sup>a</sup> época.

## Vegetación Existente:

Terreno de cultivo y vegetación del lugar con parque delantero.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido la Tomo Conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento Pueblo de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.C. A.G. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 24 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

**Valoración:**  
Casa tradicional.

**Vinculación Actual:**  
Normas Subsidiarias nº 148


**Propuesta de Catalogación:**

**AMBIENTAL**

**Intervenciones Permitidas:**

**Ordenanzas de Aplicación:**

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ La Caridad, 61 esquina con C/ Trazo
		Sector La Caridad
		Propietario Pérez Hernández, Lucio
		N. Identificación Catastral 46241-09
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	1604 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	120 + 120 (ruina)	
N. de Plantas	2 Plantas	
Edificabilidad Existente	208 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

Nº G-7

## ELEMENTO ASOCIACION DE AMIGOS DEL CABALLO

## CARACTERISTICAS

Contexto	Casa en esquina que forma conjunto con otras tradicionales, con patio delantero sin cerramiento.	Estado Actual	Cubierta renovable en los dos primeros cuerpos, paramentos y carpintería con desperfectos.
Tipología Edificatoria	Tres naves rectangulares adosadas, perpendiculares a vía principal.	Composición de Fachada	Cuatro huecos simétricos en fachada principal y distribución irregular en fachada lateral.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial y revoco liso a la cal. Carpintería de madera original. Patio delantero enlosado en piedra.
Estilo	Tradicional, 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha diez (10) el año de mil novecientos noventa y tres (1993), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de la C.U.C. de fecha 26-02-1993.

En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el diez (10) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993).

SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional.

Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 151

Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas  
Portada lateral de interés a conservar.

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
<b>IDENTIFICACION</b>	
Dirección	C/ La Caridad, 63
Sector	La Caridad
Propietario	Pérez Hernández, Lucio/Hijos.
N. Identificación Catastral	48263-01
<b>DATOS NUMERICOS</b>	
Superficie de Parcela	5630 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	566 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	448 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
<b>FOTOGRAFIAS</b>	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1

ELEMENTO	Nº G
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Estado Actual
Casa en esquina, forma conjunta con otros casas tradicionales sobre rasante, con patio delantero vallado.	Paredes con desperfectos por humedades y carpintería descuidada.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Tres naves, principal cuadrada con patio central, adosado delante rectangular en la esquina y en lateral este cuadrangular de una planta, con anexos traseros y lateral.	Simétrica con cuatro huecos de fachada principal y lateral de cuatro huecos y dos ventanillas.
Sistema Estructural	Sistema Constructiva
Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe cuerpos de dos plantas y anexos laterales y traseros y plana cuerpo de una planta.	Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera original.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Amplio jardín con numerosas árboles.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que el presente elemento ha sido conocido con fecha 26-02-19, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C. C. nº 154 de fecha 26-02-19.



SECRETARIA GENERAL

## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional conservada con aceptable estado, situada en gran finca.

Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 154


Propuesta de Catalogación  
AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	
IDENTIFICACION	
Dirección	C/ La Caridad, 103
Sector	La Caridad
Propietario	Fernández Hernández, Bidalba
N. Identificación Catastral	S1245-02
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	653 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	67 + 109 (ruinas)
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	134 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

## ELEMENTO

## CARACTERISTICAS

Contexto	Aislada, sobre resalte de vía, cercana a otras tradicionales con patio delantero sin vellín.	Estado Actual	Desperfectos en paramentos y carpintería.
Tipología Edificatoria	Dos naves adosadas rectangulares, paralelas a vía con anexos traseros.	Composición de Fachada	Simétrica con ocho huecos. Fachada lateral con huecos de distribución irregular.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pal y nudillo a cuatro aguas de teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera, original.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Huertas y jardines próximos.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a la ordenanza de fecha 26-02-1998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, con desperfectos.

Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 150


Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección Camino de La Caridad, 113
		Sector La Caridad
		Propietario Pérez Pérez, Segundo
		N. Identificación Catastral 51245-04
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	2057 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	126 + 233	
N. de Plantas	2 Plantas	
Edificabilidad Existente	491 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1996

ELEMENTO	CARACTERISTICAS		
Contexto Casa isolada, retranqueada y sobre resalte de vía con patio delantero sin valla, cercana a otras tradicionales. Vía bajo resalte terreno, con muros de piedra y arbolada frondosa a ambos lados.	Estado Actual Bueno.		
Tipología Edificatoria Dos naves adosadas paralelas a vía, rectangular (coef. de forma 2/1) con anexos traseros.	Composición de Fachada Simétrica de ocho huecos.		
Sistema Estructural Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe, y a un agua en anexos traseros.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera, original. Patio delantero enlosado de piedra y valla lateral de madera.		
Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Rosales patio delantero, con huerta jardín.		
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		Diligencia: Para hacer constar que del presente texto refundido ha tenido Conocimiento con fecha 26-02-1996, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C. A.C. de fecha 26-02-1996. En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife a 14 de Junio de 1.996. En la Oficina de la Secretaría a 14 de Junio de 1.996. SECRETARIA GENERAL.	
CATALOGACION	Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación	
Valoración Casa tradicional, en buen estado de conservación.	Norma subsidiaria nº 157	INTEGRAL.	
Intervenciones Permitidas		Ordenanzas de Aplicación	

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº G-11
		Dirección Camino de La Cerdad, 117	
Sector	La Cerdad		
Propietario	Pérez Pérez, Pedro		
N. Identificación Catastral	51245-05		
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	1724 m <sup>2</sup>		
Ocupación Actual	78 m <sup>2</sup>		
N. de Plantas	2 Plantas		
Edificabilidad Existente	155 m <sup>2</sup>		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO

## CARACTERISTICAS

Contexto	Immueble situado retanqueado y sobre resalte de vía, cercano a otros tradicionales. La vía sin aceras bajo resalte de terreno y bordeando por muros de piedra con arboledas frondosas.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular, paralela a vía (coef. de forma 2/1) con adosado lateral de una planta.	Composición de Fachada	Simétrica con seis huecos (3 y 3) con puerta central. La fachada central noroeste (cuerpo adosado) dos ventanas geminadas y columnas neorrománica, una doble y otra sencilla.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de yeso y nudillo a cuatro aguas de teja árabe, y plana el adosado lateral.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso de mortero de cemento (incorporado en obras de mejora). Carpintería de madera tradicional eliminadas las cuadrículas de las ventanas de guillotina.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época	Vegetación Existente	Huertos y jardines próximos.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente inventario han tomado Conocimiento con fecha 30-03-1998, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al artículo 11 de la C.I.C.A.C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte el 14 de abril de 1998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoración

Casa tradicional, en buen estado de conservación.

## Vinculación Actual

Normas Subsidiarias nº 155

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO

## CARACTERISTICAS

## Contexto

Casa retranquilla de vía, con pasos laterales a fondo de parcela y próxima a otras tradicionales con valla de piedra de jardín delantero.

## Estado Actual

Bueno.

## Tipología Edificatoria

Nave rectangular, paralela a vía (coef. de forma 2/1) con adosado trasero.

## Composición de Fachada

Simétrica con diez huecos (5 y 5) con alteración en planta baja por apertura de puerta de garaje.

## Sistema Estructural

Muros de carga y estructura de cubierta de madera de pin y nudillo a cuatro agujas de teja árabe y a un agua el adosado trasero.

## Sistema Constructivo

Muros de tapial con revoco liso. Carpintería tradicional, rehabilitada.

## Estilo

Tradicional 2<sup>a</sup> época, rehabilitada.

## Vegetación Existente

Huerta y arboleda próxima.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-03-1-96, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento a la Resolución de la D.G.C. de fecha 26-02-1-96.  
En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 30-03-1-96.

SECRETARIA GENERAL.



## CATALOGACION

## Valoración

Casa tradicional en buen estado de conservación con alguna pequeña transformación.

## Vinculación Actual

Normas Subsidiarias nº 147

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

## Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENISIMO AYUNTAMIENTO DE TACORONTE


SITUACION	e. 1:10.000

IDENTIFICACION
Dirección C/ La Caridad, 46
Sector La Caridad
Propietario Bilbao Herrero, Miguel Angel
N. Identificación Catastral 17251-07

DATOS NUMERICOS
Superficie de Parcela 617 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual 238 + 121 + 65
N. de Plantas 2 Plantas
Edificabilidad Existente 152 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000



SITUACION	e. 1:10.000
	

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ La Caridad, 48
Sector	La Caridad
Propietario	Sierra Alvarez, Valentín
N. Identificación Catastral	17251-04
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	1069 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	182 + 115
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	412 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

Nº G-13

ELEMENTO	CARACTERISTICAS	Estado Actual
Contexto	Immueble retranqueando de vía y adosado a ctra de reciente construcción con terrazas voladas y de menor altura. Con jardín delantero sin valla y paso lateral este.	Aceptable, con desperfectos de humedades en paredes y enlosado de patio delantero.
Tipología Edificatoria	Neve rectangular.	Composición de Fachada
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de cubierta de madera de pnt y nudillo e cuatro agujas de teja árabe.	Sistema Constructivo
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente
		Huertos traseros.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para hacer constar que el presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-07-1993, el Ayto. de la Villa de Tacoronte, para dar cumplimiento al contenido de la C.I.C. En la Ciudad de Tacoronte a 14-08-1993. SECRETARIA GENERAL.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	Propuesta de Catalogación
Valoración Casa tradicional en aceptable estado de conservación.	INTEGRAL.
Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 150	Ordenanzas de Aplicación

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº G-14
		Dirección C/ La Caridad, 56	
Sector La Caridad		Propietario González Martín-Fdez., Sergio	
N. Identificación Catastral 56251-02			
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela 2933 m <sup>2</sup>			
Ocupación Actual 178 + 154 + 55			
N. de Plantas 2 Plantas			
Edificabilidad Existente 332 m <sup>2</sup>			
EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	

### ELEMENTO

### CARACTERISTICAS

Contexto Casa adosada y sobre reciente de vía, con pasos laterales y jardín delantero con valla rematada con celosía de bloques de hormigón y revestida a la tirolesa.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Dos naves adosadas paralelas a vía y rectangulares, con anexo lateral de 1 planta.	Composición de Fachada Simétrica con seis huecos (3 y 3) con puerta central, y adosado con un hueco que vierte hacia el lateral.
Sistema Estructural Muros de carga, y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a cuatro aguas de teja árabe, y un agua en el anexo lateral.	Sistema Constructivo Muro de tapial, con revoco liso de mortero de cemento. Carpintería de madera tradicional.
Estilo Tradicional 2 <sup>a</sup> época, rehabilitada.	Vegetación Existente Huerta y jardín amplio.

### DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente tiene reunido los documentos necesarios para su declaración como Bien de Interés Cultural, en la fecha 26-02-1998, en la Ciudad de Tacoronte, a 26-02-1998.  
Conocimiento con fecha 20-02-1998, al Ayuntamiento de Tacoronte, C. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte, a 26-02-1998.  
**SECRETARIA GENERAL**



### CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, en buen estado de conservación con gran vegetación en sus alrededores.

Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 152

Propuesta de Catalogación  
**INTEGRAL**

Intervenciones Permitidas


Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE



IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Trazo,
Sector	La Caridad
Propietario	Dña. Ana M <sup>a</sup> B. Fdez., del Castillo
N. Identificación Catastral	
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	
Ocupación Actual	
N. de Plantas	1-2
Edificabilidad Existente	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

ELEMENTO	NºC
<b>CARACTERISTICAS</b>	
Contexto	Estado Actual
Aislada con jardín y finca. Conjunto de varias edificaciones (naves).	Bueno. Carpintería y enlosado deteriorados.
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
1 nave rectangular paralela a vía y varias naves posteriores.	Simétrica con 4 huecos.
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Muros de carga. Diferentes solución de aguas. (2 y 4) huecos.	Muros de tapial con revoco liso a la cal.
Estilo	Vegetación Existente
Tradicional.	Jardín delantero, posterior y lateral con araucaria. Finca cultivada.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
Diligencias Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30/03/1.998, el Ayuntamiento Pueblo de Tacoronte para dar cumplimiento a lo anterior. He la Oficina A.C. de fecha 26-02-1.998 En la Ciudad de Tacoronte a 14 de marzo de 1.998, SECRETARIA GENERAL

CATALOGACION	
Valoración	Tradicional
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación <b>AMBIENTAL</b>
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación



SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección C/ El Adelantado, 13
		Sector El Adelantado
		Propietario Chinea, Domingo
		N. Identificación Catastral 28227-07
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela	484 m <sup>2</sup>	
Ocupación Actual	95 + 109	
N. de Plantas	2 Plantas	
Edificabilidad Existente	203 m <sup>2</sup>	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

195

## ELEMENTO CASA EL ADELANTADO

Nº 1

## CARACTERISTICAS

Contexto	Casa cercana a otras tradicionales, con pesos laterales a terreno de cultivo traseño. Con planta baja bajo rasante.	Estado Actual	Abandonada, con deterioro generalizado, excepto en parte junto vía, acondicionado para bar.
Tipología Edificatoria	Nave en "L" perpendicular a la vía, con patio lateral norte vallado de bloques de cemento.	Composición de Fachada	Huecos distribuidos regularmente, con galería abierta "L" en lateral sur, con paramento que sobresale tapialero en fachada sur y este, hasta la galería. Escalerón lateral sur paralelo de repostería que accede a la galería en sus extremos.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a tres aguas el cuerpo perpendicular a vía y dos aguas el traseño, paralelo de teja áspera.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso, con zócalo a la altura en fachada a vía. Carpintería de madera tradicional.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Jardín lateral y huertos traseños.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido h. Conocimiento con fecha 30-03-1.998, el Ayuntamiento Pleno de T. para dar cumplimiento al acuerdo de la C.U.I.A.C. de fecha 26-4-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GI



## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional de valor histórico.

Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 140

Propuesta de Catalogación  
AMBIENTAL

Intervenciones Permitidas


Ordenanzas de Aplicación

EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Adelantado, 23
Sector	El Adelantado
Propietario	Quintero Pérez, Juan Antonio
N. Identificación Catastral	28227-11
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	829 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	147 + 53 (garaje)
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	294 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000



CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1


ELEMENTO	Nº
CARACTERISTICAS	
Contexto	Casa aislada, con terrenos de cultivo laterales y trasteros cercana a otros tradicionales.
Estado Actual	Muy bien restaurada.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular, paralela a vía con anexo trasero y edificación aislada lateral auxiliar.
Composición de Fachada	Simétrica con seis huecos con acceso a través de puerta lateral vallado con muro de tapial con remate de teja.
Sistema Estructural	Muros de carga, con refuerzos de piedra en las esquinas y estructura de madera de per y nudillo, cubierta a cuatro aguas y a un eje el anexo, de teja árabe.
Sistema Constructivo	Muro de tapial, con revoco liso y carpintería de madera tradicional restaurada en la planta alta.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.
Vegetación Existente	Huertas laterales y posterior.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	<p>Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido Conocimiento con fecha 20-03-1998, el Ayuntamiento de Tacoronte ha hecho el Anexo de la C. 28227-11, para dar cumplimiento al acuerdo de la C. 28227-11, de fecha 21-03-1998, en la Ciudad de Tacoronte a 14 de julio de 1998.</p> <p>SECRETARIA</p>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CATALOGACION	
Valoración	Casa tradicional, en buen estado y rehabilitándose bien.
Vinculación Actual	Normas Subsidiarias nº 141
Propuesta de Catalogación	INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONIE

19

**IDENTIFICACION**

Dirección	C/ El Adelantado, 65
Sector	El Adelantado
Propietario	Hernández González, Emiliana Hernández González, M. del Carmen
N. Identificación Catastral	02100-15-16
<b>DATOS NUMERICOS</b>	
Superficie de Parcela	15 - 95 m <sup>2</sup> 16 - 110 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	15 - 55 m <sup>2</sup> 16 - 110 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	15 - 140 m <sup>2</sup> 16 - 220 m <sup>2</sup>

**FOTOGRAFIAS****CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL****ELEMENTO****CARACTERISTICAS**

Contexto :	Edificación cercana a edificaciones recientes no tradicionales con pasos laterales a terrenos de cultivo traseros. Acceso a edificación bajo resalte.	Estado Actual	Paramentos con humedades y carpintería deteriorada.
Tipología Edificatoria	Dos naves adosadas paralelas a vía con gran anexo lateral en forma de "L".	Composición de Fachada	Simétrica de ocho huecos.
Sistema Estructural	Muros de carga con estructura de madera, cubierta de estructura de par y nudillo de madera a cuatro aguas de teja árabe en el anexo en "L" de teja plana.	Sistema Constructivo	Muros de bloque con revoco liso . Carpintería de madera tradicional.
Estilo	Tradicional 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	

**DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA**

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido I Conocimiento con fecha 26/05/1998, el Ayuntamiento de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la reunión de la Junta Local de Coordinación celebrada el día 26 de mayo de 1998, en la Ciudad de Tacoronte a 14 de junio de 1998.


SECRETARIA G

**CATALOGACION**

Valoración  
Casa tradicional.

Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000
	
Dirección	C/ El Adelantado, 57
Sector	El Adelantado
Propietario	Infante Pérez, Luisa
N. Identificación Catastral	20227-21
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	840 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	
N. de Plantas	2 Plantas
Edificabilidad Existente	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ El Adelantado, 57
Sector	El Adelantado
Propietario	Infante Pérez, Luisa
N. Identificación Catastral	20227-21

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

19

ELEMENTO		Nº H-4
<b>CARACTERISTICAS</b>		
Contexto	Edificación aislada, con terrenos de cultivos laterales. Acceso a edificación bajo resalte.	Estado Actual Deficiente, paramentos con humedades y carpintería deteriorada.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular, paralela a vía, con anexo posterior y lateral.	Composición de Fachada Simétrica de seis huecos.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de par y nudillo a cuatro aguas de teja árabe, y en los anchos una sola agua.	Sistema Constructivo Muros de tapial con revoco liso. Carpintería de madera tradicional.
Estilo	Tradicional, 2 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente Palmera canaria y arrodeadero en lateral este y huerta posterior.


DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Diligencia: Para trámite de catalogación del elemento cultural. Conocimiento con fecha 26-02-1998, el Ayuntamiento de Tacoronte, para dar cumplimiento al acuerdo de la C.E. de fecha 26-02-1998. En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.998. SECRETARIA GENERAL
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGACION	
Valoración	Casa tradicional.
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación <b>AMBIENTAL</b>
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10,000
	

IDENTIFICACION	
Dirección	C/ Los Perales, 24
Sector	San Jerónimo
Propietario	Obispado
N. Identificación Catastral	17233-01
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	1033 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	112 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 Planta
Edificabilidad Existente	112 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	 
FOTOGRAFIAS	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1

## ELEMENTO ERMITA DE SAN JERONIMO

Nº 1

## CARACTERISTICAS

Contexto:	Ermita con plaza delantera conformada por casas tradicionales.	Estado Actual:	Bueno.
Tipología Edificatoria:	Nave rectangular, perpendicular a plaza.	Composición de Fachada:	Puerta central con arco de medio punto, y paramento prolongación en triángulo (Símpano) ocultando cubierta campanil en ángulo derecho de cierre. Fachadas laterales con dos ventanillas altas.
Sistema Estructural:	Muros de carga y estructura de madera. Cubierta de pizarra y nudillo a agujas de teja árabe, y a un agua sobre lateral.	Sistema Constructivo:	Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera tradicional, con cuarterones.
Estilo:	Tradicional 1 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente:	Arboles en plaza y laterales de ermita.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

"Estudio Histórico Artístico de Tacoronte", Jesús Casas Otero (1987).

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Ref Conocimiento con fecha 30-06-1988, el Ayuntamiento P para dar cumplimiento al art. 1º de la f. 14.C. de f. En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.995  
SECRET



## CATALOGACION

## Valoración

Conjunto tradicional, de una nave, con puerta con arco.

Vinculación Actual  
Normas Subsidiarias nº 103


## Propuesta de Catalogación

MONUMENTAL

## Intervenciones Permitidas

Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Direccion Acceso particular desde la Ctra. de Tejina.
		Sector Camino Los Perales.
		Propietario Alonso Martín, Ismael
		N. Identificación Catastral
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		
Ocupación Actual		
N. de Plantas		
Edificabilidad Existente		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO CASA CARRUCHO

Nº J-1



## CARACTERISTICAS

Contexto	Conjunto de edificaciones aisladas lejanas a la carretera con acceso propio.	Estado Actual	Bueno. Alguna nave recién restaurada. Balcón sin antepecho.
Tipología Edificatoria	Diversas naves rectangulares.	Composición de Fachada	Distribución de huecos irregulares, balcón de madera abierto.
Sistema Estructural	Muro de carga cubierta a cuatro aguas; con teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso. Carpintería de madera.
Estilo	Tradicional 1ª época, con reformas.	Vegetación Existente	Terreno agrícola. Palmeral.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para informes de inspección de monumentos.  
Conocimiento con fecha 20-02-1989. En la Oficina de la D.G.C. de Tacoronte, para dar cumplimiento a la ordenanza de P.C. en la Ciudad de Tacoronte a 14 de julio de 1989.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración	Casa tradicional con naves de nueva construcción adosadas con elementos de carpintería muy sencillos.
Vinculación Actual	Normas Subsidiarias nº 167
Propuesta de Catalogación	AMBIENTAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION	Nº.
		Direccion C/ Los Perales, 97	
		Sector San Jerónimo	
		Propietario González, Lucio	
		N. Identificación Catastral 49818-01	
DATOS NUMERICOS			
Superficie de Parcela	3795 m <sup>2</sup>	Contexto	Estado Actual
Ocupación Actual		Conjunto de cuerpos adosados y aislados en la parcela de distintas alturas, con huecos laterales y traseros, arquitectura tradicional rústica.	Abandonada, estado ruinoso.
N. de Plantas	2 y 1 Plantas	Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Edificabilidad Existente		Nave rectangular, perpendicular a la vía, con edificado perpendicular en fachada y trasero en prolongación. Cuerpo auxiliar aislado, rectangular paralela a la vía en esquina de parcela.	Distribución irregular de huecos, con portada lateral en nuevo cerramiento, con remate triangular con hornacina. Con diversas alturas de los cuerpos adosados.

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

## ELEMENTO CASA DE D. LUCIO

## CARACTERISTICAS

Contexto	Conjunto de cuerpos adosados y aislados en la parcela de distintas alturas, con huecos laterales y traseros, arquitectura tradicional rústica.	Estado Actual	Abandonada, estado ruinoso.
Tipología Edificatoria	Nave rectangular, perpendicular a la vía, con edificado perpendicular en fachada y trasero en prolongación. Cuerpo auxiliar aislado, rectangular paralela a la vía en esquina de parcela.	Composición de Fachada	Distribución irregular de huecos, con portada lateral en nuevo cerramiento, con remate triangular con hornacina. Con diversas alturas de los cuerpos adosados.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a cuatro aguas el cuerpo principal y aislada, a dos y un agua los edificados laterales y traseros de teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso a la cal. Carpintería de madera tradicional.
Estilo	Tradicional 1 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Drago, palmeras y arbustos.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha Conocimiento con fecha 26-6-1998, el Ayuntamiento de Tacoronte para dar cumplimiento al informe de la C.E. de fecha 26-6-1998, En la Ciudad de Tacoronte a 7-4 de Junio de 1998,

SECRETARIA GE



## CATALOGACION

Valoración	Casa tradicional, muy abandonada en una gran finca y numerosos árboles.
Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

INTEGRAL 2

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10,000
	
IDENTIFICACION	
Dirección Cra. de Tejina, 165 esquina C/ Barranco San Juan	
Sector San Juan de los Perales	
Propietario Domingo Amaral, Fuentes	
N. Identificación Catastral	
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela.	
Ocupación Actual	
N. de Plantas 1 - 2 Plantas	
Edificabilidad Existente	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	
	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

1

## ELEMENTO

## CARACTERISTICAS

Contexto Edificación en esquina aislada, con huerta lateral con muros de piedra, estanque propio.	Estado Actual Bueno.
Tipología Edificatoria Edificación formada por tres naves en "L" una cuadrada y dos rectángulos.	Composición de Fachada Huecos asimétricos predominando pared ciega hacia carretera. Balcón hacia interior con cubierta a un agua y estructura de madera en la fachada norte. Horno semicircular sobresaliendo en fachada.
Sistema Estructural Muros de carga, y estructura de cubierta de madera de par y nudillo a cuatro aguas el brazo de la "L" paralelo a la carretera y a tres aguas el otro.	Sistema Constructivo Muro de tapial, revoco tirolano y carpintería de madera.
Estilo Tradicional 1ª época.	Vegetación Existente Palmeras canarias y terrenos de cultivo próximos.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que el presente elemento figura dentro del Conocimiento con fecha 26/01/1998, el Ayuntamiento de Tacoronte ha hecho el Anexo de la C. de fecha 26/01/1998, para dar cumplimiento al artículo 4º de la C. de fecha 26/01/1998.



SECRETARIA G


## CATALOGACION

Valoración  
Casa tradicional, en buen estado de conservación, situada en una gran finca.

Vinculación Actual	Propuesta de Catalogación INTEGRAL
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

SITUACION	e. 1:10.000
	
IDENTIFICACION	
Dirección C/ San Juan, 62	
Sector San Juan de los Perales	
Propietario Obispado	
N. Identificación Catastral	
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	
Ocupación Actual	
N. de Plantas 1 Planta.	
Edificabilidad Existente	

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000
	
FOTOGRAFIAS	
	

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

195

## ELEMENTO ERMITA DE SAN JUAN DE LOS PERALES



Nº

## CARACTERISTICAS

Contexto	Edificación aislada, con plazoleta sobre resalte, cercana a conjunto de casas tradicionales, carretera perpendicular a fachada.	Estado Actual	Bueno.
Tipología Edificatoria	Edificación formada por dos cuerpos; una nave rectangular y otra cuadrangular (la capilla).	Composición de Fachada	Principal norte con arco de medio punto central y vertanillas sobre la puerta con arco de medio punto. El paramento esciende hasta mitad del campanario, situado en la esquina no dejando ver el tejado.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de madera y cubierta de par y nudillo a dos agujas la nave central y la capilla posterior a cuatro agujas de teja árabe.	Sistema Constructivo	Muros de tapial, revoco liso, carpintería de madera tradicional.
Estilo	Ermita tradicional canaria.	Vegetación Existente	

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Ceses Otero, Jesús: "Estudio Histórico Artístico de Tacoronte", pp. 161-162.

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refluye Conocimiento con la documentación que el Ayuntamiento tiene para dar cumplimiento al acuerdo de la C. G. de fecha

En la Ciudad de Tacoronte a 14 de octubre de 1.998.

SECRETAR



## CATALOGACION

Valoración
De interés Histórico Artístico.

Vinculación Actual
Normas Subsidarias nº 161

Intervenciones Permitidas:

Propuesta de Catalogación
MONUMENTAL.

Ordenanzas de Aplicación

## EXCELENTE AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

## SITUACION

e. 1:10.000



## IDENTIFICACION

## Dirección

Camino particular en acceso por  
camino Los Perales (Finca el Carmen)

## Sector

San Juan de los Perales

## Propietario

Savio, José Luis

## N. Identificación Catastral

Polígono 6, parcela 31, 32

## DATOS NUMERICOS

## Superficie de Parcela

67323 m<sup>2</sup>

## Ocupación Actual

100 + 147 + 104

## N. de Plantas


1 y 2 Plantas

## Edificabilidad Existente

327 m<sup>2</sup>

## EMPLAZAMIENTO

e. 1:1000



## FOTOGRAFIAS



## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

199

## ELEMENTO FINCA EL CARMEN



## CARACTERISTICAS

## Contexto

Edificación aislada, en finca 'EL CARMEN', con acceso propio y gran estanque a su entrada.

## Estado Actual

Deficiente.

## Tipología Edificatoria

Conjunto de edificaciones de diversas plantas y volúmenes.

## Composición de Fachada

Diversos huecos distribuidos muy irregularmente, una les cubiertas con balaustradas.

## Sistema Estructural

Muros de carga y estructura de madera cubierta de par y nudillo a dos aguas, una de las cubiertas plana. Transtilable.

## Sistema Constructivo

Muros de tapial con revoco liso a la cal, carpintería de madera.

## Estilo

Tradicional 1<sup>a</sup> época.

## Vegetación Existente

Finca agrícola y arbolada, numerosos diegos alrededor de las edificaciones.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Testo Relajado ha tomado Conocimiento con fecha 20-01-1993, el Ayuntamiento de Tacoronte para dar cumplimiento al informe de la C.G.C. de fecha 26-02-1993.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1993.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoración

Gran finca, con edificación lejana a la carretera, con plantas autóctonas alrededor de la edificación.

## Vinculación Actual

## Propuesta de Catalogación

AMBIENTAL

## Intervenciones Permitidas

## Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10.000	IDENTIFICACION
		Dirección Particular de la urbanización con acceso por la Ctra. Tejina
		Sector San Juan de los Perales
		Propietario Ayuntamiento
		N. Identificación Catastral
DATOS NUMERICOS		
Superficie de Parcela		
Ocupación Actual		
N. de Plantas		
Edificabilidad Existente		

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000	FOTOGRAFIAS
		 

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

199

## ELEMENTO DRAGO URBANIZACION "LOS ALEMANES"

## CARACTERISTICAS

Contexto	Estado Actual
Tipología Edificatoria	Composición de Fachada
Sistema Estructural	Sistema Constructivo
Estilo	Vegetación Existente Drago, áboles.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Texto Refundido ha tomado Conocimiento con fecha 30-01-2000, el Ayuntamiento Pleno de Tacoronte para dar cumplimiento al acuerdo de la C.G. de G. de fecha 26-02-1998.  
En la Ciudad de Tacoronte a 14 de abril de 1.998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

Valoración  
De interés natural paisajístico.

Vinculación Actual Normas Subsidiarias nº 102	Propuesta de Catalogación <b>CONSERVACION SINGULAR</b>
Intervenciones Permitidas	Ordenanzas de Aplicación

SITUACION	e. 1:10,000
Dirección	Carretera del Pr Is s/n.
Sector	San José del Marqués
Propietario	Cabildo
N. Identificación Catastral	P4-14
DATOS NUMERICOS	
Superficie de Parcela	162768 m <sup>2</sup>
Ocupación Actual	2B - 319 m <sup>2</sup> 2C - 629 m <sup>2</sup>
N. de Plantas	1 Planta
Edificabilidad Existente	2B - 319 m <sup>2</sup> 2C - 629 m <sup>2</sup>

EMPLAZAMIENTO	e. 1:1000

IDENTIFICACION
Dirección
Sector
Propietario
N. Identificación Catastral

## CATALOGO DE ELEMENTOS DE INTERES CULTURAL

199

## ELEMENTO CASA DE LA ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA

Nº K-

## CARACTERISTICAS

Contexto	Edificación aislada, gran paramento ciego de cierre de la finca, con puerta metálica de acceso.	Estado Actual	Abandono, deterioro generalizado.
Tipología Edificatoria	Edificación compuesta por varios cuerpos no adosados, uno de ellos paralelo a vía. El cuerpo principal está aislado rodeado de amplios espacios libres.	Composición de Fachada	El cuerpo principal con encuadre tradicional con pueras de madera con hojas lisas y ventanas de guillotina. Revoco liso carpintería de madera.
Sistema Estructural	Muros de carga y estructura de cubierta de madera de par y nudillo, a seis agujas el cuerpo principal en forma de "L" de teja árabe junto a la portada lateral de cuatro agujas.	Sistema Constructivo	Muros de tapial con revoco liso y carpintería tradicional de madera.
Estilo	Tradicional 1 <sup>a</sup> época.	Vegetación Existente	Palmeral, terreno de cultivo.

## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Diligencia: Para hacer constar que del presente Tanto Referido ha tomado conocimiento con fecha 19-02-1998, el Ayuntamiento de Tacoronte da cumplimiento al acuerdo de la C. de Excmo. 28-02-1998.

SECRETARIA GENERAL



## CATALOGACION

## Valoración

Casa tradicional, en gran finca, en varias edificaciones interiores.

## Vinculación Actual

## Propuesta de Catalogación

INTEGRAL

## Intervenciones Permitidas

## Ordenanzas de Aplicación

